





出来形管理基準及び規格値 第16編 ほ場整備編

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 測 定 項 目 | 規 格 値 |
|-------------|-----------|----------|---|----|---------------|-------------------------|---------|
| 16 ほ場整備編 | 1 ほ場整備 | 3 整地工 | 2 | | 整地工 (表土扱い) | 厚 さ t | ● -20% |
| | | | | | | 整地工 (基盤整地) (表土整地) | 基 準 高 ▽ |
| | | | | | 均 平 度 ◇ | ● ±50 | |
| 16 ほ場整備編 | 1 ほ場整備 | 3 整地工 | 5 | | 畦畔工 | 高 さ h | ● -50 |
| | | | | | | 幅 w1~w2 | ● -50 |
| 16 ほ場整備編 | 1 ほ場整備 | 3 整地工 | 6 | | 田区進入路工 | 幅 w | ● -150 |

●：出来形管理図表を作成する。

△：設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位：mm

| 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|--|---|--|
| 10a 当たり 3 点以上測定。 (標高差測定又はつぼ掘りによる。) |  | 16-1-3-2 |
| 10a 当たり 3 点以上測定。 (標高測定する) |  | 16-1-3-2 1. 基準高は、基盤面の高さとする。 2. 均平度は基盤整地及び表土整地後に測定する。 |
| 1. 施工延長 200mに 1 箇所の割合で測定。 2. 施工延長を示さない場合は、1 耕区につき 1 箇所の割合で測定。 |  | 16-1-3-5 |
| 箇所毎に測定 |  | 16-1-3-6 |

出来形管理基準及び規格値 第16編 ほ場整備編

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 測 定 項 目 | 規 格 値 |
|-------------|-----------|------------|---|----|----------------------------------|-----------|------------------|
| 16 ほ場整備編 | 1 ほ場整備 | 3 整地工 | 7 | | 床版進入路工 | 幅 L | ● ±30 |
| | | | | | | 厚 さ t | ● -0~+20 |
| | | | | | | 盛土部の幅 w | ● -150 |
| 16 ほ場整備編 | 4 耕作道路 | 3 耕作道路工 | 2 | | 耕作道路工 (道路工) (隅切工) (路盤工) | 基準高 ▽ | 指定したとき ● ±150 |
| | | | | | | 厚 さ t | ● -45 |
| | | | | | | 幅 w1~w2 | ● -150 |
| 16 ほ場整備編 | 5 暗渠排水 | 3 暗渠排水工 | 2 | | 吸水渠工 | 布設深 h1~h3 | ● -75 |
| | | | | | | 間 隔 w1~w4 | ● ±750 |
| | | | | | | 施 工 延 長 | △-1,000 |
| | | | | | | 掘 削 幅 w5 | ● -30 |
| | | | | | | 被覆材幅 w6 | ● -30 |
| | | | | | | 被覆材厚 h4 | ● -30 |
| 16 ほ場整備編 | 5 暗渠排水 | 3 暗渠排水工 | 3 | | 集水渠工 (支線) | 布設深 h | ● -75 |
| | | | | | | 施 工 延 長 | △1,000 |
| | | | | | | | |

●：出来形管理図表を作成する。

△：設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位：mm

| 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|---|---------|-------------------------------------|
| <p>1. 幅、厚さについては、箇所毎に測定。</p> <p>2. 盛土部の幅については、10箇所にて1回測定。</p> | | 16-1-3-7 盛土部の幅については、盛土タイプ時に測定する。 |
| <p>1. 幹線道路は、施工延長 50mにつき 1箇所割合で測定。</p> <p>2. 支線道路は、施工延長 200mにつき 1箇所測定。</p> <p>3. 隅切工は、耕作道路 1路線毎に、1箇所割合で測定。</p> | | 16-4-3-2 舗装を行うときは、農道工事を適用する。 |
| <p>上、下流端の 2箇所を測定。 ただし、1本の布設長が 100m以上のときは、中間点を加えた 3箇所を測定。</p> | | 16-5-3-2 |
| <p>施工延長 50mにつき 1箇所割合で測定。</p> | | 16-5-3-3 |