

種 別	品名・細目	規格形状寸法	単位	数量	単価	金 額		摘 要
						全 体	内据付工労務費	
購入機器費	新設用高圧ケーブル	CE/F(EM-CE) 6kV 38sq - 3c	m	12.70				
	購入機器費計							
工場制作機器費	自家発電機	<small>ドトロモ機関・ラジエ冷却部・電圧変動方式・燃料A重油</small> 625kVA-6.6kV-60Hz	台	1.00	74,025,000	74,025,000		見積価格
	給気ファン	キャンバスダクト、接続ダクト 給気ファン5.5kW	式	1.00	9,400,000	9,400,000		見積価格
	排気ファン	キャンバスダクト、接続ダクト、排風ダクト 換気ファン5.5kW	式	1.00	11,000,000	11,000,000		見積価格
	排気消音機	屋内天吊型	台	1.00	4,550,000	4,550,000		見積価格
	排気配管類		式	1.00	1,455,000	1,455,000		見積価格
	燃料小出槽	屋内据置形 490L 架台及び付属含む	基	1.00	2,530,000	2,530,000		見積価格
	燃料移送ポンプ	0.4kW	台	2.00	570,000	1,140,000		見積価格
	地下タンク用油面計	リモコン式遠隔油面計	台	1.00	750,000	750,000		見積価格
	発電機盤	鋼鉄製屋内自立型	面	1.00	11,700,000	11,700,000		見積価格
	自動始動盤	鋼鉄製屋内自立型	面	1.00	10,000,000	10,000,000		見積価格
	始動用直流電源盤	鋼鉄製屋内自立型	面	1.00	9,250,000	9,250,000		見積価格
	工場製作機器費計					135,800,000		
輸送費	自家発電機運搬工	自家発電機	式	1.00				
	換気設備運搬工	排気ファン 給気ファン	式	1.00				
	燃料設備運搬工	燃料小出槽 燃料移送ポンプ	式	1.00				
	盤類運搬工	発電機盤、自動始動盤 始動用直流電源盤	式	1.00				
	排気配管類 排気消音器運搬工		式	1.00				
	輸送費計							

種 別	品名・細目	規格形状寸法	単位	数量	単価	金 額		摘 要
						全 体	内据付工労務費	
直接材料費 (電線類)	低圧電力用ケーブル	CE/F(EM-CE) 600V 3.5sq - 2c	m	20.20				
		CE/F(EM-CE) 600V 5.5sq - 2c	m	7.50				
		CE/F(EM-CE) 600V 3.5sq - 3c	m	68.50				
		CE/F(EM-CE) 600V 8sq - 3c	m	18.20				
		CE/F(EM-CE) 600V 200sq	m	9.40				
	制御ケーブル	CEE/F(EM-CEE) 2.0mm2 2心	m	232.30				
		CEE/F(EM-CEE) 2.0mm2 3心	m	53.70				
		CEE/F(EM-CEE) 2.0mm2 6心	m	26.10				
		CEE/F(EM-CEE) 2.0mm2 8心	m	24.90				
		CEE/F(EM-CEE) 2.0mm2 20心	m	62.50				
接地線	CEE/F-S(EM-CBE) 2.0mm2 2心	m	194.00					
	CEE/F-S(EM-CBE) 2.0mm2 3心	m	41.60					
	IE/(EM-IE) 600V 3.5mm2	m	8.80					
(電線管類)	電線管	IE/(EM-IE) 600V 5.5mm2	m	2.20				
		IE/(EM-IE) 600V 14mm2	m	4.40				
		電線類付属材料	式	1.00				
		電線管	HIVE 16mm 4m	本	6.00			
		電線管	HIVE 22mm 4m	本	15.00			
	電線管	HIVE 28mm 4m	本	3.00				
	電線管	HIVE 70mm 4m	本	3.00				
	波付硬質合成樹脂管	FEP 50mm	m	37.80				
	波付硬質合成樹脂管	FEP 100mm	m	75.70				
	電線管類付属材料		式	1.00				
(配管類)	ケーブルダクト	アルミケーブルダクト 600*300	式	2.00				
	プルボックス	600*400*200	個	1.00				
	炭素鋼鋼管直管	25ASGP 定尺5.5m	本	7.00				
	炭素鋼鋼管直管	32ASGP 定尺5.5m	本	6.00				
	炭素鋼鋼管直管	40ASGP 定尺5.5m	本	2.00				
	炭素鋼鋼管直管	50ASGP 定尺5.5m	本	4.00				
	鋼管類付属材料		式	1.00				
	仕切弁 JIS 10K 25A	仕切弁 JIS 10K 25A	個	7.00				
	逆止弁 JIS 10K 25A	逆止弁 JIS 10K 25A	個	2.00				
	直接材料費計							

種 別	品名・細目	規格形状寸法	単位	数量	単価	金 額		摘 要
						全 体	内据付工労務費	
労務費		ディーゼル原動機、水冷、空気始動方式						
既設機器撤去	自家発電機撤去工	625kVA-6.6kV-60Hz	台	1.00				
	給気ファン撤去工	5.5kW-400V-60Hz	台	1.00				
	排気ファン撤去工	5.5kW-400V-60Hz	台	1.00				
	排気消音器撤去工	300A 1015kg	台	1.00				
	減圧水槽撤去工	減圧水槽 250kg 架台 92kg	組	1.00				
	燃料小出槽撤去工	燃料小出槽 145kg 架台 210kg	組	1.00				
	燃料移送ポンプ撤去工	0.4kW-400V-60Hz	台	2.00				
	地下タンク油面計撤去工		台	1.00				
	空気槽撤去工	150L×2	組	1.00				
	空気圧縮機撤去工	3.7kW-400V-60Hz	台	2.00				
	発電機盤撤去工	屋内自立形	面	1.00				
	自動始動盤撤去工	屋内自立形	面	1.00				
	発電機補機盤撤去工	屋内自立型	面	1.00				
	排気配管類撤去工	300A	m	7.50				
配管類撤去	25A配管撤去工	屋内	m	25.30				
	32A配管撤去工	屋内	m	5.50				
	40A配管撤去工	屋内	m	5.50				
	50A配管撤去工	屋内	m	5.50				
	65A配管撤去工	屋内	m	30.80				
	100A配管撤去工	屋内	m	11.00				
	Φ12銅管撤去工	屋内	m	11.00				
	Φ25銅管撤去工	屋内	m	16.50				
電線管類撤去工	電線管撤去工	HIVE16mm	m	30.80				
	電線管撤去工	HIVE22mm	m	56.70				
	電線管撤去工	HIVE28mm	m	5.20				
	電線管撤去工	HIVE70mm	m	5.10				
	プルボックス撤去	150×100	個	1.00				
	プルボックス撤去	600×100	個	1.00				
	ケーブルダクト撤去	600×300	m	3.74				
	FEP撤去	100mm	m	75.70				
	FEP撤去	50mm	m	37.80				

