

# 島根県道路法面等構造物修繕計画

令和6年10月

島根県 土木部 道路維持課

## 目 次

### 1. はじめに

- (1) 本計画の位置付け . . . . . P1
- (2) 対象施設 . . . . . P2
- (3) 計画期間 . . . . . P2

### 2. 施設の現状

- (1) 法面構造物数 . . . . . P3
- (2) 定期点検 . . . . . P4
- (3) 健全度評価方法 . . . . . P4
- (4) 点検結果 . . . . . P5

### 3. 老朽化対策の実施

- (1) 対策の優先順位 . . . . . P6
- (2) 対策方針 . . . . . P6
- (3) 主な対策内容 . . . . . P6
- (4) 対策費用 . . . . . P6

### 別添

- 法面構造物一覧表（要対策箇所） . . . . . P7

# 1. はじめに

## (1) 本計画の位置付け

公共施設の長寿命化を図るため、国において平成25年11月29日に「インフラ長寿命化基本計画」(以下、「基本計画」という。)が策定されました。

本県では、この基本計画に基づく「インフラ長寿命化計画(以下「行動計画」という。)」として、平成27年9月に「公共施設等総合管理基本方針」を策定しました。

さらに、本県土木部において平成27年12月に公共土木施設(道路、河川など7分野14施設)の適切な維持管理を効率的かつ計画的に実施するための「島根県公共土木施設長寿命化計画」(以下、「長寿命化計画」という。)を策定したところです。

本計画は、長寿命化計画に基づき、道路法面等構造物(以下、法面構造物)における定期点検及び修繕の具体的な対応方針を定めたものであり、行動計画に基づく個別施設計画として位置付けます。




図1 インフラ長寿命化計画体系図

## (2) 対象施設

本計画において対象とする施設は、島根県が管理する全高が1 m以上ある法面構造物のうち、道路河川兼用護岸を除く全ての法面構造物とします。

対象構造物：モルタル吹付、法枠、ロックネット、擁壁、石・ブロック積擁壁、落石防護柵、雪崩防止柵

1箇所複数の構造物がある場合、構造物毎に評価を行い、その箇所を代表する構造物(構造物の劣化・損傷が最も激しく、道路に及ぼす影響が最も大きい構造物)において、総合評価を行う。

## (3) 計画期間

計画期間は5年間とし、定期点検により毎年度新たに対策が必要な変状が発見されるため、最新の点検結果に基づき毎年度見直し(フォローアップ)を行います。

今回は、令和6年度から令和10年度までの計画とします。

## 2. 施設の現状


### (1) 法面構造物数

令和6年10月現在、島根県で管理している法面構造物は表 2-1 のとおりです。

R6.10時点									
	箇所数	モルタル吹付	法枠	ロックネット	擁壁	石・ブロック積	落石防護柵	雪崩防止柵	構造物数
松江	2,104	257	243	108	634	897	132	0	2,271
広瀬	1,354	282	106	42	227	439	56	5	1,157
雲南	4,026	443	286	166	874	1,873	308	34	3,984
仁多	1,292	152	79	47	287	787	75	13	1,440
出雲	2,427	289	223	174	851	1,183	233	3	2,956
県央	2,888	494	246	319	697	1,342	322	7	3,427
大田	1,554	163	143	90	288	930	97	3	1,714
浜田	6,088	835	555	496	1,838	2,776	631	19	7,150
益田	3,008	331	240	316	727	1,428	338	5	3,385
津和野	2,118	275	126	233	416	1,145	213	0	2,408
島後	736	146	175	81	220	238	94	0	954
島前	329	32	58	34	154	113	26	0	
計	27,924	3,667	2,422	2,072	7,059	13,038	2,499	89	30,846

※箇所数：点検単位としての法面数。箇所数≠法面構造物数の合計

表 2-1 各県土整備事務所管内の法面構造物数（単位：箇所）



注) このり面は架空のものである  
 道路土工 切土工・斜面安定工指針, 日本道路協会, H21.6, pp.112

図 2-1 法面構造物の変状例

## (2) 定期点検

### 1) 点検要領

定期点検は、道路法面等構造物点検要領（平成 26 年 8 月 島根県土木部道路維持課）に基づき実施します。

### 2) 点検の頻度

緊急輸送道路上の法面構造物において、要対策箇所については5年に1回、それ以外の箇所については10年に1回の頻度で実施することを基本とします。

### 3) 点検の方法

目視確認を基本とし、法尻や小段沿いの手の届く範囲で打音確認を行う。



写真 2-1 法面構造物点検状況

## (3) 健全度評価方法

健全度の診断は、下表 2-2 の判定区分により行います。

表 2-2 判定区分

道路法面等構造物点検要領		長寿命化計画 における健全度
健全度	定義	
要対策	利用者に対して影響がおよぶ危険が高いため対策を講じる必要がある	Ⅲ、Ⅳ
経過観察	現時点では対策の必要性は低い、定期的に点検し観察する必要がある	Ⅱ
対応不要	現時点では利用者に対して影響がおよぶ危険がない	Ⅰ

#### (4) 点検結果

点検の結果、要対策と評価された箇所が全体の6%を占めています。(令和5年6月現在)

(単位：箇所数)

健全度			合計
対応不要	経過観察	要対策	
8,010	4,246	614	12,870

※平成23年－令和5年度の点検結果




図 2-2 点検結果 (健全度別の割合)

### 3. 老朽化対策の実施

#### (1) 対策の優先順位

第三者等への被害の深刻度、変状の程度、路線の重要性、交通量等を考慮し修繕や交換の優先順位を決定します。

#### (2) 対策方針

要対策と評価された箇所は、原則として10年以内に対策を行います。個別の修繕計画については、別添のとおりです。

#### (3) 主な対策内容

##### 1) 既設吹付法面の修繕

【対策前】



【対策後】



写真 3-1 既設モルタルの撤去＋再吹付

#### (4) 対策費用

要対策施設の変状の程度、進行度合い等を考慮し、箇所毎に必要な修繕工事費の精査を行います。

前述の「(2) 対策方針」に基づき、所定の期間内における修繕完了を目標とし、予算の平準化にも配慮しながら各年度の対策費用を決定します。



## 法面構造物一覧表（要対策箇所）



## 法面構造物一覧表（要対策箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検 年度	1巡目点検 年度	2巡目点検 年度	評点		健全性評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
松江	国道	431号	松江市美保関町森山	1	MIHN431A0330	A01-AH-900153	モルタル吹付					H26	H26	未実施	3.50	13.25	要対策	要対策	9	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
松江	国道	432号	松江市八雲町東岩坂	2	YAKN432A0030	A01-AH-900166	モルタル吹付	石・ブロック積	法枠			R5	H28	R5	9.50	14.95	要対策	要対策	30			繊維補強モルタル吹付工
松江	国道	432号	松江市八雲町東岩坂	2	YAKN432D0220	A01-AH-900185	擁壁					R3	R3	未実施	4.25	24.50	要対策	要対策	60			水抜きボーリング、受圧板、アンカー工
松江	国道	485号	松江市美保関町七類	1	MIHN485A0200	A01-AH-900279	モルタル吹付					R5	H26	R5	8.75	15.25	要対策	要対策	20			繊維補強モルタル吹付工
松江	国道	485号	松江市美保関町七類	1	MIHN485A0240	A01-AH-900280	モルタル吹付					H26	H26	未実施	5.25	14.25	要対策	要対策	-	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市西持田町太田	2	MATM021D0310	A01-AH-900454	擁壁					H26	H26	未実施	1.00	13.50	経過観察	要対策	19			ASR対策工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市鹿島町上講武	2	KASM021A0040	A01-AH-900477	モルタル吹付					H26	H26	未実施	3.5	14.15	要対策	要対策	-	H28	H28	繊維補強モルタル吹付工 鉄筋挿入工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市鹿島町上講武	2	KASM021A0080	A01-AH-900481	モルタル吹付					R5	H26	R5	3.5	14.75	要対策	要対策	31			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大戸	2	SIMM021A0010	A01-AH-900495	モルタル吹付					R5	H26	R5	14.5	17.25	要対策	要対策	32			覆式ロックネット工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大戸	2	SIMM021E0150	A01-AH-900509	石・ブロック積	法枠				H28	H28	未実施	0.00	10.00	要対策	要対策	17			重力式擁壁工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大戸	2	SIMM021A0400	A01-AH-900534	モルタル吹付					H26	H26	未実施	8.75	14.4	要対策	要対策	37	H30	R1	繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大戸	2	SIMM021C0440	A01-AH-900538	ロックネット					H26	H26	未実施	12.25	20.50	要対策	要対策	20			覆式ロックネット工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町加賀	非該当	SIMM021B0540	A01-AH-900548	法枠	落石防護柵	モルタル吹付			H30	H30	未実施	3.7	17.15	要対策	要対策	113	R1	R4	吹付法枠工+植生
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町加賀	非該当	SIMM021A0550	A01-AH-900549	モルタル吹付					H30	H30	未実施	3.50	16.50	要対策	要対策	77	R4		吹付法枠工+植生
松江	主要地方道	玉湯吾妻山線	松江市玉湯町湯町	3	TAMM025D001	A01-AH-900613	擁壁					H28	H28	未実施	0.1	17	要対策	要対策	29			ASR対策工
松江	主要地方道	玉湯吾妻山線	松江市玉湯町湯町	3	TAMM025D002	A01-AH-900614	擁壁					H28	H28	未実施	0.1	16.5	要対策	要対策	29			ASR対策工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市島根町野波	2	SIMM037F0510	A01-AH-900980	落石防護柵	法枠				H28	H28	未実施	10.15	3.00	要対策	要対策	-	H30	H30	ロープ伏工+法枠工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市島根町野井	非該当	SIMM037C1130	A01-AH-901042	ロックネット					H25	H25	未実施	(8)	(4)	(B)	要対策	34	R2	R2	吹付法枠
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町笠浦	2	MIHM037A0200	A01-AH-901064	モルタル吹付	落石防護柵				R5	H28	R5	3.50	15.95	要対策	要対策	42			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町千酌	2	MIHM037A0330	A01-AH-901077	モルタル吹付	落石防護柵	石・ブロック積			R5	H28	R5	3.50	14.45	要対策	要対策	27			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町千酌	2	MIHM037A0360	A01-AH-901080	モルタル吹付					R5	H28	R5	3.50	14.35	要対策	要対策	35			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町千酌	2	MIHM037A0370	A01-AH-901081	モルタル吹付					R5	H28	R5	7.00	12.85	要対策	要対策	23			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町千酌	2	MIHM037A0550	A01-AH-901099	モルタル吹付					R5	H28	R5	7.00	14.35	要対策	要対策	20			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市島根町野井	2	SIMM037E0990	A01-AH-901028	石・ブロック積					R2	R2	未実施	0.00	0.00	対応不要	要対策	-	R3	R3	天端コン打換え
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町北浦	2	MIHM037A0610	A01-AH-901105	モルタル吹付					R3	H25	R3	10.50	12.45	経過観察	要対策	35			繊維補強モルタル吹付工
松江	一般県道	松江七瀬港線	松江市美保関町北浦	2	MIHG152A0010	A01-AH-901296	モルタル吹付					H25	H25	未実施	(11)	(20)	(B)	要対策	-	H26	H26	
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大海崎町	1	MATG260F0520	A01-AH-901728	落石防護柵					H26	H26	未実施	10.1	19.3	要対策	要対策	20			落石防護柵再設置工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大井町	1	MATG260F0530	A01-AH-901729	落石防護柵					H26	H26	未実施	3.55	10.55	要対策	要対策	23			落石防護柵再設置工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大井町	1	MATG260D0540	A01-AH-901730	擁壁					H26	H26	未実施	1.00	11.00	経過観察	要対策	19			ASR対策工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大井町	1	MATG260A0600	A01-AH-901735	モルタル吹付	法枠				R5	H28	R5	9.50	14.35	要対策	要対策	20			繊維補強モルタル吹付工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市朝酌町	1	MATG260E0660	A01-AH-901741	石・ブロック積					H28	H28	未実施	11.00	0.00	要対策	要対策	-	H30	H30	ふとんかご工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市朝酌町	1	MATG260B0690	A01-AH-901744	法枠					H28	H28	未実施	5.50	4.00	経過観察	要対策	8	H30	H30	中詰栗石工
松江	一般県道	浜乃木湯町線	松江市玉湯町志名	2	MATG263D005	A01-AH-901766	擁壁					R1	R1	未実施	0.00	16.50	要対策	要対策	5	R2	R3	歩道境界ブロック・舗装修繕
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町梶福留	1	広N432A037	A02-AH-902095	モルタル吹付					H25	H25	未実施	3	15	B	要対策	20	R1	R1	撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432A044	A02-AH-902102	モルタル吹付					H25	H25	未実施	7	11	B	要対策				修繕済 修繕済 撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432A062	A02-AH-902120	モルタル吹付					H25	H23	H25	16	13	B	要対策				修繕済 修繕済 撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432B065	A02-AH-902123	法枠					H25	H25	未実施	16	16	C	要対策	35	H26		撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432A066	A02-AH-902124	モルタル吹付					H25	H25	未実施	16	17	C	要対策				H27 H27 撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町菅原	1	広N432A142	A02-AH-900373	モルタル吹付					R5	H26	R5	17.75	3.85	要対策	要対策	0			落石対策
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432A059	A02-AH-900046	モルタル吹付					R3	H25	R3	13.5	18.35	要対策	要対策	1	R4	R4	撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432A061	A02-AH-900047	モルタル吹付					R3	H25	R3	7	13.9	要対策	要対策	44	R4	R4	撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町峠ノ内	2	伯M009E040	A02-AH-902336	石・ブロック積					H25	H25	未実施	7	0	B	要対策				
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町峠ノ内	2	伯M009A041	A02-AH-902337	モルタル吹付					H25	H25	未実施	9	4	B	要対策				修繕済 修繕済 撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町峠ノ内	2	伯M009F042	A02-AH-902338	落石防護柵	ロックネット				H25	H25	未実施	9	5	B	要対策				修繕済 修繕済 ネット張替
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町下十年畑	2	伯M009A060	A02-AH-902356	モルタル吹付	石・ブロック積				H25	H25	未実施	1	12	B	要対策	26	R2	R2	撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町上十年畑	2	伯M009A069	A02-AH-902365	モルタル吹付					H25	H25	未実施	1	16	B	要対策	59	R1	R2	撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町草野	非該当	伯M009A125	A02-AH-902421	モルタル吹付					H27	H27	未実施	15.50	4.65	要対策	要対策				修繕済 修繕済 撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町草野	非該当	伯M009C129	A02-AH-902425	ロックネット					H25	H25	未実施	9	4	B	要対策				修繕済 修繕済 ネット張替
広瀬	主要地方道	安来木次線	安来市広瀬町下山佐	3	広M045A021	A02-AH-902480	モルタル吹付					H25	H25	未実施	1	16	B	要対策				修繕済 修繕済 撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来木次線	安来市広瀬町上山佐	3	広M045A037	A02-AH-902496	モルタル吹付					H25	H25	未実施	3	11	B	要対策	27	R2	R2	モルタル吹付
広瀬	主要地方道	安来木次線	安来市広瀬町上山佐	3	広M045A056	A02-AH-902515	モルタル吹付					R5	H25	R5	1.5	12.85	要対策	要対策	76	R4		撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来木次線	安来市広瀬町奥田原	非該当	広M045A064	A02-AH-902523	モルタル吹付					H25	H25	未実施	6	16	B	要対策	78	H29	R1	撤去、吹付
広瀬	一般県道	西伯太線	安来市伯太町須山福富	非該当	伯G104C016	A02-AH-902619	ロックネット					H26	H26	未実施	15.6	21	要対策	要対策				修繕済 修繕済 ネット張替
広瀬	一般県道	西伯太線	安来市伯太町須山福富	非該当	伯G104C019	A02-AH-902622	ロックネット					H27	H27	未実施	5.10	0.75	経過観察	要対策	10			ネット張替
広瀬	一般県道	西伯太線	安来市伯太町須山福富	非該当	伯G104C021	A02-AH-902624	ロックネット					H27	H27	未実施	5.10	12.50	経過観察	要対策	10			ネット張替
広瀬	一般県道	布部安来線	安来市広瀬町宇波	非該当	広G257A044	A02-AH-902796	モルタル吹付					R5	H27	R5	17.75	-1.7	要対策	要対策	0			落石対策
広瀬	一般県道	布部安来線	安来市広瀬町宇波	非該当	広G257A058	A02-AH-902810	モルタル吹付					H27	H27	未実施	14.75	7.95	要対策	要対策	12	R3	R3	モルタル吹付
広瀬	一般県道	草野横田線	安来市伯太町草野	非該当	伯G258C014	A02-AH-902876	ロックネット					H25	H25	未実施	10	5	B	要対策				落石対策
広瀬	一般県道	草野横田線	安来市広瀬町東比田	非該当	広G258F009	A02-AH-902894	落石防護柵					H25	H25	未実施	8	8	B	要対策				修繕済 修繕済
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東比田	非該当	広G274A002	A02-AH-902948	モルタル吹付					R5	H27	R5	17.75	-5.7	要対策	要対策	0			落石対策
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東比田	非該当	広G274A011	A02-AH-902957	モルタル吹付					R5	H27	R5	17.75	5.85	要対策	要対策	0			落石対策
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東比田	非該当	広G274A013	A02-AH-902959	モルタル吹付					R5	H27	R5	17.25	-1.7	要対策	要対策	0			落石対策
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東比田	非該当	広G274A015	A02-AH-902961	モルタル吹付					R5	H27	R5	14.25	2.25	要対策	要対策	0			落石対策
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東比田	非該当	広G274A018	A02-AH-902964	モルタル吹付					H26	H26	未実施	9.75	15.95	要対策	要対策				修繕済 修繕済 撤去、吹付
広瀬	一般県道	安来インター線	安来市宮内町	1	安G334D追加5	A02-AH-903004	擁壁					H28	H28	未実施	0	6.5	B	要対策	2	H30	H30	シーリング材注入、舗装修繕
雲南	国道																					

法面構造物一覧表（要対策箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検 年度	1巡目点検 年度	2巡目点検 年度	評点		健全性評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容	
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価					
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314F1890	A03-AH-903476	落石防護柵	モルタル吹付	モルタル吹付				H23	H23	未実施	3	6	B	要対策	1	R2	R2	防護柵修繕
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314D1421	A03-AH-903413	擁壁	石・ブロック積					H30	H30	未実施	3	0	対策不要	要対策	11	R2	R2	根継工
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314E1990	A03-AH-903493	石・ブロック積						H29	H29	未実施	-6	-5	対策不要	要対策	15	R3	R3	モルタル吹付
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314D1080	A03-AH-903376	擁壁						R5	H30	R5	22.50	0.25	要対策	要対策				ひび割れ注入
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314D1430	A03-AH-903415	擁壁	法枠					R5	H30	R5	0.00	10.25	経過観察	要対策				ヒューム管再設置他
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314D1790	A03-AH-903462	擁壁						R5	H30	R5	21.50	0.00	要対策	要対策				擁壁再設置
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町北村	1	DM024F0410	A03-AH-903578	落石防護柵	石・ブロック積					H23	H23	未実施	6	9	C	要対策		H30	H30	高エネルギー防護柵
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町北村	1	DM024A0530	A03-AH-903590	モルタル吹付						H23	H23	未実施	1	9	C	要対策	5	H28	H28	モルタル吹付
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町中湯石	1	DM024F0850	A03-AH-903622	落石防護柵						H23	H23	未実施	7	12	C	要対策		H27	H27	土砂撤去
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町中湯石	1	DM024F0760	A03-AH-903613	落石防護柵						R5	H28	R5	5.10	(0.35)	経過観察	要対策				ロープ伏工
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町下佐世	2	DM024D1140	A03-AH-903651	擁壁						H23	H23	未実施	1	17	C	要対策		H26	H26	不明
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町川井	1	DM025E1010	A03-AH-903774	石・ブロック積						R5	H28	R5	11.75	(4.75)	要対策	要対策				切土
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町下久野	1	DM025A1380	A03-AH-903811	モルタル吹付						H23	H23	未実施	3.5	18.5	C	要対策	4	H28	H28	モルタル吹付
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町下久野	1	DM025F1430	A03-AH-903816	落石防護柵						H23	H23	未実施	8.1	12.3	C	要対策		H27	H27	不明
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町遠所	非該当	DM025C0340	A03-AH-008886	ロックネット						R4	R4	未実施	12.5	10.2	C	要対策	40			現場打ち法枠
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町遠所	非該当	DM025C0390	A03-AH-008891	ロックネット						R4	R4	未実施	17.5	10	C	要対策	40			現場打ち法枠
雲南	主要地方道	出雲三刀屋線	雲南市三刀屋町給下	1	MM026E0207	A03-AH-007177	石・ブロック積						R2	R2	未実施	2.5	9.75	経過観察	要対策	0	R4	R5	
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市掛合町穴見谷	1	KM038-E0030	A03-AH-903862	石・ブロック積						R5	R5	R5	14.50	0.00	要対策	要対策				ブロック積擁壁
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市掛合町穴見谷	1	KM038-E0120	A03-AH-903871	石・ブロック積						R5	R5	R5	10.00	3.50	要対策	要対策				ブロック積擁壁
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-D0732	A03-AH-010188	擁壁						R5	R5	R5	17.00	0.00	要対策	要対策				擁壁
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0210	A03-AH-903880	モルタル吹付						H23	H23	未実施	9	18	C	要対策	20			土砂撤去
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0640	A03-AH-903924	モルタル吹付						H23	H23	未実施	6	21	C	要対策	13	H30	H30	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0650	A03-AH-903925	モルタル吹付						H23	H23	未実施	6	21	C	要対策	15			覆式ロックネット
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0670	A03-AH-903927	モルタル吹付						H23	H23	未実施	7	26	C	要対策		H26	H26	吹きなおし
雲南	主要地方道	湖陵掛合線	雲南市掛合町松笠	2	KM039-A0200	A03-AH-904014	モルタル吹付						H24	H24	未実施	3.00	16.00	C	要対策	45	H30	H30	モルタル吹付
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0220	A03-AH-904078	モルタル吹付						H23	H23	未実施	1	19	C	要対策	0	R2	R1	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0250	A03-AH-904081	モルタル吹付						H23	H23	未実施	1	17	C	要対策	41	R2	R2	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0260	A03-AH-904082	モルタル吹付						H23	H23	未実施	3	20	C	要対策	0	R1	R1	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0350	A03-AH-904092	モルタル吹付						H23	H23	未実施	3	15	C	要対策	0	R3	R3	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0430	A03-AH-904100	モルタル吹付						R5	H23	R5	0	12.35	経過観察	要対策	30			モルタル吹付
雲南	主要地方道	安来木次線	雲南市大東町下久野	非該当	DM045E0680	A03-AH-904230	石・ブロック積						R2	R2	未実施	2.5	10.25	要対策	要対策	25			
雲南	主要地方道	出雲奥出雲線	雲南市木次町平田	非該当	KM051-E2510	A03-AH-904692	石・ブロック積						R5	H26	R5	10	14.75	要対策	要対策	20			ブロック積擁壁
雲南	主要地方道	邑南飯南線	飯石郡飯南町塩谷	2	AM055E0230	A03-AH-904782	石・ブロック積						R5	R5	R5	0	14.5	要対策	要対策	20			ブロック積み
雲南	主要地方道	邑南飯南線	飯石郡飯南町畑田	2	AM055E0231	A03-AH-926430	石・ブロック積						R5	R5	R5	0	14.5	要対策	要対策	15			ブロック積み
雲南	主要地方道	邑南飯南線	飯石郡飯南町塩谷	2	AM055E0531	A03-AH-926445	石・ブロック積						R5	R5	R5	2.5	13	要対策	要対策	20			ブロック積み
雲南	主要地方道	邑南飯南線	飯石郡飯南町塩谷	2	AM055-A0560	A03-AH-904815	モルタル吹付						R5	H25	R5	3.5	20.35	要対策	要対策	15			モルタル吹付
雲南	一般県道	吉田三刀屋線	雲南市三刀屋町六重	非該当	MG272-A0780	A03-AH-905851	モルタル吹付						R2	R2	未実施	5	13.5	要対策	要対策	17	R4	R5	法枠工
雲南	一般県道	吉田頓原線	雲南市吉田町民谷	非該当	YG273-A1080	A03-AH-906026	モルタル吹付						H26	H26	未実施	13.3	18.5	要対策	要対策	0.4	H29	H29	P式ロックネット
雲南	一般県道	吉田頓原線	飯石郡飯南町頓原	非該当	TG273-A1630	A03-AH-906081	モルタル吹付	石・ブロック積	落石防護柵				H26	H26	未実施	18.9	1.5	要対策	要対策	7	H30	H30	張りコンクリート
雲南	一般県道	佐田八神線	雲南市掛合町波多	非該当	KG325-E0390	A03-AH-906235	石・ブロック積						R5	H26	R5	0.00	14.50	要対策	要対策	20			石積補修
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG325-A0820	A03-AH-906278	モルタル吹付						H26	H26	未実施	18.3	1.5	要対策	要対策	37	H30	H30	モルタル吹付
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG325-F0830	A03-AH-906279	モルタル吹付	落石防護柵					R2	R2	未実施	1.55	10.25	要対策	要対策	25			モルタル吹付、防護柵取替
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG325-A0840	A03-AH-906280	モルタル吹付						R2	R2	未実施	6	14.15	要対策	要対策	20			モルタル吹付
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG325-A0880	A03-AH-906284	モルタル吹付						H26	H26	未実施	5.2	14.3	要対策	要対策	19	H30	H30	モルタル吹付
雲南	一般県道	吉田出雲線	雲南市吉田町曾木	2	YG269-E0860	A03-AH-905596	石・ブロック積						R5	R5	R5	0.00	14.50	要対策	要対策				ブロック積擁壁
雲南	一般県道	頓原八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG326-E0650	A03-AH-906353	石・ブロック積						R5	H26	R5	17.3	0	要対策	要対策	20			切土
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1230	A04-AH-906496	モルタル吹付						R4	H23	R4	0	16.3	要対策	要対策	44	未実施	未実施	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1290	A04-AH-906502	モルタル吹付						H23	H23	R4	0	14.65	要対策	要対策	15	H28	H28	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町三成	1	NN314A0200	A04-AH-906552	モルタル吹付	ロックネット	法枠				R4	H23	R4	1.5	21.8	要対策	要対策	72	未実施	未実施	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314E1560	A04-AH-906529	石・ブロック積						R2	R1	未実施	10	12.5	要対策	要対策	35	R4	R6	流末処理、ブロック積
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町鴨倉	1	NN314E0760	A04-AH-906608	石・ブロック積						R3	R3	未実施	4.75	11	要対策	要対策	25	未実施	未実施	ふとんかご補修、流末排水処理
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町鴨倉	1	NN314E0850	A04-AH-906617	石・ブロック積						R2	R1	未実施	12	3.25	要対策	要対策	51	R3	R6	コンクリートアンカー工、法枠工
仁多	国道	432号	仁多郡奥出雲町上阿井	1	NN432A0300	A04-AH-906656	モルタル吹付						R4	H23	R4	9.75	19.45	要対策	要対策	40	未実施	未実施	繊維補強モルタル吹付
仁多	主要地方道	掛合上阿井線	仁多郡奥出雲町上阿井	非該当	NM038B0330	A04-AH-907105	法枠	アンカー	石・ブロック積	モルタル吹付			R1	R1	未実施	7.7	4	経過観察	要対策	18	R1	R1	枠内モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1110	A04-AH-906484	モルタル吹付						R4	H23	R4	0	20.5	要対策	要対策	90	未実施	未実施	今後の設計業務にて工法決定
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1190	A04-AH-906492	モルタル吹付						R4	H23	R4	0	13.1	要対策	要対策	30	未実施	未実施	今後の設計業務にて工法決定
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1260	A04-AH-906499	モルタル吹付						R4	H23	R4	0	13.2	要対策	要対策				



法面構造物一覧表（要対策箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物				点検 年度	1巡目点 検年度	2巡目点 検年度	評点		健全性評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容	
							主	併設1	併設2	併設3				併設4	地山	構造物	評点による評価					点検者の評価
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-079	A05-AH-907968	モルタル吹付					R5	H25	R5	0	13	経過観察	要対策	65	R4	R5	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-082	A05-AH-907971	モルタル吹付					R5	H25	R5	6	13	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-085	A05-AH-008403	モルタル吹付					H25	H25	未実施	5	13	経過観察	要対策	17	R3	R3	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-086	A05-AH-907975	モルタル吹付					H25	H25	未実施	0	12	経過観察	要対策	43	R4	R4	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-089	A05-AH-907978	モルタル吹付					H25	H25	未実施	0	8	経過観察	要対策	16	R4	R4	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-090	A05-AH-907979	モルタル吹付	雪崩防止柵				H25	H25	未実施	0	16	経過観察	要対策	40	R4	R4	繊維補強モルタル吹付
出雲	一般県道	鵜淵寺線	出雲市奥宇賀町	1	250-011	A05-AH-907999	擁壁	落石防護柵				H25	H25	未実施	8	2	経過観察	要対策	30			
出雲	一般県道	出雲インター線	出雲市知井宮町	1	337-003	A05-AH-908004	モルタル吹付					R5	H25	R5	1	13	経過観察	要対策	80			
出雲	主要地方道	出雲奥出雲線	出雲市神原町	非該当	51-001	A05-AH-908005	擁壁	落石防護柵				H25	H25	未実施	6	1	経過観察	要対策	0			
出雲	主要地方道	出雲三刀屋線	出雲市大津町	1	IM026D0030	A05-AH-907898	擁壁工					R2	R2	未実施	0.00	7.00	経過観察	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市小境町	非該当	RM023A0090	A05-AH-908035	モルタル吹付					H26	H26	未実施	0	12.35	経過観察	要対策	9	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023E0550	A05-AH-908080	石ブロック積					H26	H26	未実施	11.25	0	要対策	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023A0960	A05-AH-908122	モルタル吹付					R5	H27	R5	22.75	0.15	要対策	要対策	6			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023D0980	A05-AH-908124	擁壁	落石防護柵				H27	H27	未実施	15	0	要対策	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023B1000	A05-AH-908126	法柵					H27	H27	未実施	7.25	0	経過観察	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023E1075	A05-AH-908137	石ブロック積	ロックネット				H27	H27	未実施	15.1	0	要対策	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023B1090	A05-AH-908139	法柵					H27	H27	未実施	12.95	17.4	要対策	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市小伊津町	非該当	RM023E1640	A05-AH-908197	石ブロック積	モルタル吹付				R5	H27	R5	4.25	0	要対策	要対策	2			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023D2440	A05-AH-908281	擁壁					H28	H28	未実施	11	0	経過観察	要対策	0	H30	H30	
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023D2560	A05-AH-908293	擁壁	落石防護柵	ロックネット			H28	H28	未実施	11.1	5	経過観察	要対策	10			ポケット式ロックネット
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023E2610	A05-AH-908298	石ブロック積					H28	H28	未実施	11.25	0	要対策	要対策	0	H30	H30	
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023E2635	A05-AH-908301	石ブロック積					H28	H28	未実施	0	14.5	要対策	要対策	0	R2	R2	ブロック積擁壁
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023D2670	A05-AH-908305	擁壁	落石防護柵	落石防護柵			H28	H28	未実施	6	5	経過観察	要対策	7	R1	R1	土砂撤去
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町鶴峠	非該当	TM023B0010	A05-AH-908481	法柵	落石防護柵				H26	H26	未実施	14.5	-7	要対策	要対策	4			落石防止柵
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町鷺浦	非該当	TM023C0360	A05-AH-908516	ロックネット					H27	H27	未実施	5.75	-3	経過観察	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町鷺浦	非該当	TM023A0380	A05-AH-908518	モルタル吹付	ロックネット				R5	H27	R5	15	-5.3	要対策	要対策	3			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御碕	非該当	TM023C0600	A05-AH-908540	ロックネット	モルタル吹付				R5	H27	R5	14.75	12	要対策	要対策	2			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御碕	非該当	TM023E0860	A05-AH-908566	石ブロック積	擁壁	法柵			H27	H27	未実施	-6.5	14.75	要対策	要対策	7			ブロック積、コルゲート
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御碕	非該当	TM023D1000	A05-AH-908580	擁壁	石ブロック積				H27	H27	未実施	-4.9	20	要対策	要対策	19	H30	H30	アンカー、鉄筋挿入、排水ボーリング
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御碕	非該当	TM023D1010	A05-AH-908581	擁壁	石ブロック積				H27	H27	未実施	-4.9	14.5	経過観察	要対策	9			アンカー、排水ボーリング
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御碕	非該当	TM023D1020	A05-AH-908582	擁壁	石ブロック積				H27	H27	未実施	-3.3	15	経過観察	要対策	23	R1	R1	アンカー、鉄筋挿入、排水ボーリング
出雲	主要地方道	大社日御碕線	出雲市大社町日御碕	非該当	TM029B1190	A05-AH-009680	法柵	石ブロック積				R4	R4	未実施	4	14.15	要対策	要対策	10	R6		覆式落石防護網工
出雲	一般県道	小伊津港線	出雲市小伊津町	非該当	HG232E0180	A05-AH-909392	石ブロック積					H26	H26	未実施	6.6	10.25	要対策	要対策	30			井桁・大型ブロック
県央	国道	261号	瑞穂町上田所	1	MN261A0330	A06-AH-920564	モルタル吹付				H23~H25	H23~H25	未実施	0	15	要対策	要対策	0	R2	R2	モルタル吹付クラック補修	
県央	国道	261号	瑞穂町下田所	1	MN261A0890	A06-AH-920621	モルタル吹付				R2	H23~H25	R2	3.5	20.5	要対策	要対策	24	R4	R5	モルタル吹付クラック補修	
県央	国道	261号	邑南町下田所	1	MN261A0920	A06-AH-920624	モルタル吹付				R5	H23~H25	R5	8	20.7	要対策	要対策	40			法面切り直し	
県央	国道	261号	瑞穂町鱒淵	1	MN261E1125	A06-AH-920648	石ブロック積				H28	H28	未実施	-7	-0.5	対応不要	要対策	11	H30	H30	石積→ブロック積	
県央	国道	261号	瑞穂町鱒淵	1	MN261A1290	A06-AH-920667	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	H23~H25	未実施	5	8	経過観察	要対策	1	H30	H30	網破損部補修
県央	国道	261号	瑞穂町鱒淵	1	MN261A1300	A06-AH-920668	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	H23~H25	未実施	5	14	要対策	要対策	17	R2	R2	
県央	国道	261号	瑞穂町鱒淵	1	MN261A1340	A06-AH-920672	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	H23~H25	未実施	5	3	対策不要	要対策	2	H30	H30	網破損部補修
県央	国道	261号	石見町井原	1	IN261E0750	A06-AH-920754	石ブロック積	落石防護柵				H23	H23	未実施	6	0	経過観察	要対策	0			
県央	国道	261号	石見町井原	1	IN261A0840	A06-AH-920763	モルタル吹付	擁壁	ロックネット			H23~H25	H23~H25	未実施	7	2	対策不要	要対策	3	H28	H28	落石防護柵、落石防止網アンカー修繕
県央	国道	261号	川本町因原	1	KN261C0080	A06-AH-920771	ロックネット					H23~H25	H23~H25	未実施	6	1	経過観察	要対策	1	H30	H30	網破損部補修
県央	国道	261号	川本町因原	1	KN261F0090	A06-AH-920772	落石防護柵					R2	R2	未実施	8.1	7.55	要対策	要対策	10			
県央	国道	261号	川本町因原	1	KN261E0140	A06-AH-920778	石ブロック積					R2	R2	未実施	3.5	10	要対策	要対策	10			開口部のモルタル間詰
県央	国道	375号	美郷町都賀本郷	1	DN375A0220	A06-AH-920839	モルタル吹付					R2	R2	未実施	15	10.35	要対策	要対策	20			ポケット式落石防護柵
県央	国道	375号	大和村都賀本郷	1	DN375F0660	A06-AH-920883	落石防護柵					R2	R2	未実施	8.1	-0.25	要対策	要対策	0			ロープ伏工
県央	国道	375号	美郷町都賀行	1	DN375A0800	A06-AH-920897	モルタル吹付	ロックネット				R2	R2	未実施	14.25	5.55	要対策	要対策	0			浮石転石除去
県央	国道	375号	大和村都賀行	1	DN375C0810	A06-AH-920898	ロックネット					H23	H23	未実施	6	4	経過観察	要対策	0			
県央	国道	375号	大和村都賀行	1	DN375F0880	A06-AH-920905	落石防護柵					R2	R2	未実施	8.1	3	要対策	要対策	0			高エネルギー吸収柵
県央	国道	375号	邑智町上川戸	1	ON375F0200	A06-AH-920976	落石防護柵					R2	R2	未実施	8.05	6.65	要対策	要対策	10			堆積土石除去
県央	国道	375号	邑智町上川戸	1	ON375F0220	A06-AH-920978	落石防護柵					R2	R2	未実施	5.1	6.5	経過観察	要対策	0			堆積土石除去
県央	国道	375号	邑智町浜原	1	ON375E0400	A06-AH-920996	石ブロック積					R2	R2	未実施	9.35	0	経過観察	要対策	15			落石防護柵
県央	国道	375号	美郷町別府	1	ON375A1250	A06-AH-921081	モルタル吹付					R5	H30	R5	-	13.5	経過観察	要対策	30			繊維補強モルタル吹付
県央	主要地方道	甲田作木線	邑南町下口羽	2	HM004C0280	A06-AH-921114	ロックネット	モルタル吹付				R5	H23~H25	R5	14.25	11	要対策	要対策	10			支柱再設置
県央	主要地方道	甲田作木線	邑南町下口羽	2	HM004A0420	A06-AH-921128	モルタル吹付					R2	R2	未実施	14.25	1.3	要対策	要対策	0			モルタル吹付の改修、ポケット式落石防護柵
県央	主要地方道	甲田作木線	邑南町下口羽	2	HM004A0430	A06-AH-921129	モルタル吹付					R2	R2	未実施	13.75	15.45	要対策	要対策	0			モルタル吹付の改修、ポケット式落石防護柵
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町日貴	非該当	IM007C0030	A06-AH-921260	ロックネット					H26	H26	未実施	0	11.5	経過観察	要対策	10			破損法柵アンカー交換
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町日貴	非該当	IM007C0050	A06-AH-921262	ロックネット															

法面構造物一覧表（要対策箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検 年度	1巡目点 検年度	2巡目点 検年度	評点		健全性評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007D0610	A06-AH-921520	擁壁	ロックネット	石・ブロック積			H23~H25	H23~H25	未実施	7	1	経過観察	要対策	1	H30	H30	網破損部補修
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007D0630	A06-AH-921522	擁壁	落石防護柵				H23	H23	未実施	7	0	経過観察	要対策	0			
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町戸内	2	HM007A0770	A06-AH-921538	モルタル吹付	ロックネット	法枠	擁壁		R2	R2	未実施	9.5	19.9	要対策	要対策	0			モルタル吹付・法枠工の改修、ロープ伏工
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町上口羽	2	HM007A0910	A06-AH-921552	モルタル吹付	ロックネット				R2	R2	未実施	14.25	5.15	要対策	要対策	0			浮石転石除去
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町上口羽	2	HM007A0920	A06-AH-921553	モルタル吹付					R2	R2	未実施	14.25	7.45	要対策	要対策	0			モルタル吹付の改修、浮石転石除去
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007E0940	A06-AH-921555	石・ブロック積					H23	H23	未実施	8	0	経過観察	要対策	0			
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007B0980	A06-AH-921559	法枠					H23	H23	未実施	8	1	要対策	要対策	0			
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007A1040	A06-AH-921565	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	H23~H25	未実施	7	9	経過観察	要対策	1	H30	H30	破損アンカー交換
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007A1070	A06-AH-921568	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	H23~H25	未実施	7	3	対策不要	要対策	1	H30	H30	網破損部補修
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007A1100	A06-AH-921571	モルタル吹付					H23~H25	H23~H25	未実施	7	15	要対策	要対策	0	H28	H28	モルタル吹付修繕工
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町下口羽	2	HM007A1130	A06-AH-921574	モルタル吹付	ロックネット				R5	H23~H25	R5	17.5	9	要対策	要対策				落石対策
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	2	HM007E1180	A06-AH-921583	石・ブロック積	落石防護柵	法枠			R2	R2	未実施	4.25	5	経過観察	要対策	0			堆積土石除去、ロープ掛工
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	2	HM007C1200	A06-AH-921585	ロックネット					R2	R2	未実施	14.75	13.75	要対策	要対策	0			法枠工、鉄筋挿入工
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町下口羽	2	HM007A1290	A06-AH-921594	モルタル吹付	ロックネット				R2	R2	未実施	15	6.7	要対策	要対策	0			ロープ伏工
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	2	HM007B1390	A06-AH-921605	法枠					R2	R2	未実施	8	-6.85	要対策	要対策	0			ポケット式落石防護柵工
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町川内	1	KM031A0080	A06-AH-921616	モルタル吹付					H30	H30	未実施	-	20.5	要対策	要対策	17	R3	R3	注入+繊維補強モルタル吹付工
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町小谷	1	KM031D0340	A06-AH-921642	擁壁					H23	H23	未実施	0	6	経過観察	要対策	0			擁壁クラック補修
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町小谷	1	KM031F0370	A06-AH-921645	落石防護柵					R2	R2	未実施	6.6	7.35	要対策	要対策	0			堆積土石除去
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町久座仁	1	KM031F0520	A06-AH-921660	落石防護柵					H23~H25	H23~H25	未実施	3	9	要対策	要対策	0	修繕済	修繕済	破損支柱交換
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町川本	非該当	KM031D0600	A06-AH-921668	擁壁					H27	H27	未実施	0	16	要対策	要対策	0	修繕済	修繕済	擁壁→吹付法枠
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	非該当	KM031C0670	A06-AH-921675	ロックネット					H27	H27	未実施	14.75	12.5	要対策	要対策	0			
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	非該当	KM031A0680	A06-AH-921676	モルタル吹付					R5	H27	R5	14.25	3.45	要対策	要対策				ポケット式ロックネット
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	非該当	KM031A0700	A06-AH-921678	モルタル吹付					R5	H27	R5	14.25	8.95	要対策	要対策				ポケット式ロックネット
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	非該当	KM031F1090	A06-AH-921723	落石防護柵	擁壁				H27	H27	未実施	7.05	13.45	要対策	要対策	15			網破損部補修
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	非該当	KM031F2380	A06-AH-921853	落石防護柵	擁壁				H27	H27	未実施	1.7	8.2	要対策	要対策	10			
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	非該当	KM031A2390	A06-AH-921854	モルタル吹付					R5	H27	R5	-2	13.2	要対策	要対策	18			モルタル吹付クラック補修
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町南佐木	2	KM032A0020	A06-AH-921916	モルタル吹付					R2	R2	未実施	9.25	13.35	要対策	要対策	140	R4		法枠工、鉄筋挿入工
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町川下	2	KM032A0380	A06-AH-921952	モルタル吹付					H23~H25	H23~H25	未実施	0	12	経過観察	要対策	0	H28	H28	簡易吹付法枠工
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町川下	2	KM032A0410	A06-AH-921955	モルタル吹付					R2	R2	未実施	8.75	14.45	要対策	要対策	45	R4	R5	モルタル吹付の改修、ポケット式落石防護柵
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町川下	2	KM032C0460	A06-AH-921960	ロックネット					R2	R2	未実施	19	25.5	要対策	要対策	0			ポケット式落石防護柵の改修
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町乙原	2	OM040C0100	A06-AH-922017	ロックネット					H23	H23	未実施	3	4	対策不要	要対策	0			網破損部補修
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町乙原	2	OM040A0120	A06-AH-922019	モルタル吹付					H30	H30	未実施	-	13.5	要対策	要対策	36	R3	R3	注入+繊維補強モルタル吹付工
県央	主要地方道	川本波多線	美郷町高畑	2	OM040A0850	A06-AH-922092	モルタル吹付					R5	H30	R5	-	13.45	経過観察	要対策				ひび割れ補修
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町久保	2	OM040B1150	A06-AH-922122	法枠	擁壁	石・ブロック積			H23	H23	未実施	7	0	経過観察	要対策	0			
県央	主要地方道	大田桜江線	川本町北佐木	非該当	KM046B0030	A06-AH-922129	法枠					H27	H27	未実施	5.25	0	経過観察	要対策	0			
県央	主要地方道	大田桜江線	川本町田窪	非該当	KM046D0450	A06-AH-922142	擁壁					H27	H27	未実施	11	0.5	経過観察	要対策	0			
県央	主要地方道	邑南飯南線	美郷町長藤	2	DM055A1100	A06-AH-922364	モルタル吹付	擁壁	石・ブロック積			R5	H23~H25	R5	17.5	6.15	要対策	要対策				ポケット式落石防護柵工
県央	主要地方道	邑南飯南線	大和村長藤	2	DM055D1310	A06-AH-922388	擁壁					R2	R2	未実施	5	0	対応不要	要対策	0			擁壁工
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町上川戸	2	OG166A0040	A06-AH-922531	モルタル吹付					H27	H27	未実施	9.75	22.3	要対策	要対策	8	R3	R3	モルタル復旧
県央	一般県道	美郷飯南線	美郷町九日市	2	OG166A0870	A06-AH-922614	モルタル吹付					R5	H27	R5	8	9	経過観察	要対策	30			ひび割れ補修
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町酒谷	2	OG166E0990	A06-AH-922626	石・ブロック積					H27	H27	未実施	10	0	経過観察	要対策	0			
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町酒谷	2	OG166D1120	A06-AH-922639	擁壁					H27	H27	未実施	11.1	11.5	経過観察	要対策	0			
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町酒谷	2	OG166E1360	A06-AH-922639	石・ブロック積	落石防護柵				H27	H27	未実施	7.5	-5	経過観察	要対策	0	R2	R2	土石除去
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町栢谷	非該当	OG186E0120	A06-AH-922686	石・ブロック積					H27	H27	未実施	4.25	-5	経過観察	要対策	0			
県央	一般県道	川本大家線	川本町谷戸	非該当	KG187A0180	A06-AH-922717	モルタル吹付					R5	H27	R5	14.25	13.45	要対策	要対策	15			繊維補強モルタル吹付
県央	一般県道	川本大家線	川本町湯谷	非該当	KG187A0610	A06-AH-922760	モルタル吹付					R5	H27	R5	15	13.95	要対策	要対策	16			繊維補強モルタル吹付
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	非該当	OG291D0200	A06-AH-922795	擁壁	落石防護柵				H27	H27	未実施	11	5	経過観察	要対策	7	H30	H30	防護柵交換
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	非該当	OG291D0230	A06-AH-922798	擁壁	落石防護柵				H27	H27	未実施	7	-10	経過観察	要対策	10			
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	非該当	OG291C0250	A06-AH-922800	ロックネット					H27	H27	未実施	5.75	9.75	経過観察	要対策	15			支柱再設置
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	非該当	OG291C0260	A06-AH-922801	ロックネット					H27	H27	未実施	5.75	9.5	経過観察	要対策	10			網破損部補修
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	非該当	OG291C0270	A06-AH-922802	ロックネット					H27	H27	未実施	5.75	21.25	要対策	要対策	12			破損アンカー交換
県央	一般県道	別府川本線	邑智町地頭所	非該当	OG291D0440	A06-AH-922819	擁壁	落石防護柵				H27	H27	未実施	10.85	1.5	経過観察	要対策	10			
県央	一般県道	別府川本線	邑智町港	非該当	OG291C0660	A06-AH-922841	ロックネット					H27	H27	未実施	5.75	0.75	経過観察	要対策	10			網破損部補修
県央	一般県道	別府川本線	川本町多田	非該当	KG291C0020	A06-AH-922848	ロックネット					H27	H27	未実施	5.75	21.5	要対策	要対策	0	修繕済	修繕済	破損支柱交換
県央	一般県道	別府川本線	川本町多田	非該当	KG291C0050	A06-AH-922851	ロックネット					H27	H27	未実施	9.75	17.5	要対策	要対策	20			支柱再設置
県央	一般県道	別府川本線	川本町久座仁	非該当	KG291C0160	A06-AH-922862	ロックネット					H27	H27	未実施	5.75	5	経過観察	要対策	5	H30	H30	破損支柱交換
県央	一般県道	別府川本線	川本町谷戸	非該当	KG291C0210	A06-AH-922867	ロックネット					H27	H27	未実施	10.75	17.5	要対策	要対策	15			支柱再設置
県央	一般県道	別府川本線	川本町川本	非該当	KG291A0270	A06-AH-922873	モルタル吹付					R5	H27	R5	3.5	13.95	要対策	要対策	60			モルタル吹付クラック補修
県央	一般県道	別府川本線	川本町川本	非該当	KG291A0300	A06-AH-922876	モル															



法面構造物一覧表（要対策箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検 年度	1巡目点 検年度	2巡目点 検年度	評点		健全性評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
県央	一般県道	市木井原線	石見町矢上	2	IG327B0200	A06-AH-923312	法柵					H23	H23	R4	9.5	4.15	要対策	要対策	0			劣化部除去・吹付 ロープ掛工・根固工
県央	国道	375号	大和村都賀本郷	1	DN375E0300	A06-AH-920847	石・ブロック積					R1	R1	未実施	0	5	経過観察	要対策	0			
県央	国道	375号	大和村都賀本郷	1	DN375E0310	A06-AH-920848	石・ブロック積					R1	R1	未実施	0	9.5	経過観察	要対策	0			
県央	一般県道	邑南美郷線	羽須美村下口羽	非該当	HG294E0130	A06-AH-922967	石・ブロック積					R1	R1	未実施	0	14.5	要対策	要対策	0			
県央	国道	375号	美郷町湯抱	1	ON375B0846	A06-AH-009567	法柵					R4	R4	未実施	16.45	0	要対策	要対策	0			排水施設清掃、変圧板断面補修
大田	国道	375号	大田市川合町忍原	1	ON375E0150	A07-AH-910068	石・ブロック積					H26	H26	未実施	11.5	0	要対策	要対策		H26	H26	根継工・水路工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市大田町野城	3	OM030F0350	A07-AH-910177	落石防護柵	ロックネット				H23	H23	未実施	4.7	7.4	要対策	要対策	0	H24	H24	ネット張替・土砂撤去
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A0800	A07-AH-910222	モルタル吹付					H23	H23	未実施	11.5	19.4	要対策	要対策	0	H26	H26	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A0820	A07-AH-910224	モルタル吹付					H23	H23	未実施	10.75	18.85	要対策	要対策	0	H27	H27	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A0940	A07-AH-910236	モルタル吹付					H23	H23	未実施	11.5	20.35	要対策	要対策	18	R2	R2	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A1000	A07-AH-910242	モルタル吹付					H23	H23	未実施	0	13.35	要対策	要対策	0	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A1150	A07-AH-910257	モルタル吹付					H23	H23	未実施	11.5	14.35	要対策	要対策	22	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
大田	一般県道	温泉津停車場線	大田市温泉津町温泉津	非該当	YG202A0010	A07-AH-910674	モルタル吹付					H26	H26	未実施	17.25	19.35	要対策	要対策	17	H28	H28	繊維補強モルタル吹付等
大田	主要地方道	仁摩邑南線	大田市祖式町大原	1	OM031A0990	A07-AH-910391	モルタル吹付					R2	R2	未実施	14.95	3.5	要対策	要対策	22	R4	R4	繊維補強モルタル吹付工
浜田	国道	186号	浜田市天満町	1	HN186F0050	A08-AH-911600	落石防護柵					H25	H25	R4	0	12.25	要対策	要対策	10			
浜田	国道	186号	浜田市杉戸町	1	HN186E0080	A08-AH-911603	石・ブロック積					R2	R2	未実施	0.50	5.00	経過観察	要対策	10			
浜田	国道	186号	浜田市河内町	1	HN186C0300	A08-AH-911625	ロックネット	モルタル吹付	法柵			R4	H26	R4	1.1	13.75	経過観察	要対策	10			
浜田	国道	186号	浜田市河内町	1	HN186C0450	A08-AH-911640	ロックネット	モルタル吹付				H26修正	H26	R4	14.75	13	要対策	要対策	11	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
浜田	国道	186号	浜田市河内町	1	HN186C0530	A08-AH-911648	ロックネット	モルタル吹付				R4	H26	R4	3.5	14.3	要対策	要対策	30			
浜田	国道	186号	浜田市後野町	1	HN186A0630	A08-AH-911658	モルタル吹付	法柵				R4	H26	R4	3.5	12.9	要対策	要対策	10			
浜田	国道	186号	金城町七条	1	KN186A0020	A08-AH-911687	モルタル吹付					R2	R2	未実施	3.50	14.45	要対策	要対策	20			H29支障木伐採済
浜田	国道	186号(旧道)	金城町上来原	1	KN186A0200	A08-AH-911705	モルタル吹付					R4	H26	R4	7	18.65	要対策	要対策	30			
浜田	国道	186号	金城町上来原	1	KN186A0390	A08-AH-911724	モルタル吹付					R4	H26	R4	7	13.15	要対策	要対策	30			
浜田	国道	186号	金城町上来原	1	KN186A0470	A08-AH-911732	モルタル吹付					R4	H26	R4	3.5	18.65	要対策	要対策	20			
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186C0690	A08-AH-911754	ロックネット	モルタル吹付				R4	H26	R4	3.5	18.65	要対策	要対策	20			
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186C0830	A08-AH-911768	ロックネット	モルタル吹付				R4	H26	R4	9.75	12.75	要対策	要対策	20	R5		支柱、アンカー設置
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186F1140	A08-AH-911801	落石防護柵					R2	R2	未実施	8.15	6.50	要対策	要対策	10			
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186A1210	A08-AH-911808	モルタル吹付					R4	H27	R4	3.5	7.1	経過観察	要対策	20			
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186C1260	A08-AH-911813	ロックネット	法柵	モルタル吹付			R5	H27	R5	14.85	12.75	要対策	要対策	2			
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261C0290	A08-AH-911965	ロックネット					H26	H26	未実施	5	11	要対策	要対策	0			
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261F0360	A08-AH-911972	落石防護柵	擁壁	ロックネット			H26	H26	未実施	3.05	10.15	要対策	要対策	0			
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261F0780	A08-AH-912014	落石防護柵	ロックネット	擁壁			H26修正	H26	R4	10.3	7.45	要対策	要対策	30	H30	H30	土砂撤去
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261E0800	A08-AH-912016	石・ブロック積					R1	R1	未実施	-3	14.5	要対策	要対策	10			
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261D0910	A08-AH-912027	擁壁					R1	R1	未実施	-4.9	19	要対策	要対策	10			
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261A0900	A08-AH-912026	モルタル吹付					H26修正	H26	未実施	16.3	16.75	要対策	要対策	0	H28	H28	吹付、ロックネット、高エネルギー吸収柵
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261A1050	A08-AH-912041	モルタル吹付					H26修正	H26	未実施	6.35	16.00	要対策	要対策	0	H26	H26	ロックネット更新
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261A1220	A08-AH-912058	モルタル吹付					R4	H26	R4	17.5	12.4	要対策	要対策	70			
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261F1520	A08-AH-912088	落石防護柵	モルタル吹付	ロックネット	法柵		R4	H26	R4	1.75	8.1	要対策	要対策	60			
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261C1540	A08-AH-912090	ロックネット	モルタル吹付				R5	H26	R5	14.85	21.5	要対策	要対策	4			
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261F1900	A08-AH-912126	落石防護柵	石・ブロック積				H26	H26	未実施	9.25	6.7	要対策	要対策	40			
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261D1550	A08-AH-912091	擁壁					R1	R1	未実施	-4.9	9	経過観察	要対策	0			
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261C1950	A08-AH-912131	ロックネット	モルタル吹付	擁壁			R4	H26	R4	5.75	25.75	要対策	要対策	5	R4	R5	
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261A1960	A08-AH-912132	モルタル吹付					R4	H26	R4	3.5	14.15	要対策	要対策	20			
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261A1980	A08-AH-912134	モルタル吹付	ロックネット				R4	H26	R4	9.5	14.15	要対策	要対策	20			
浜田	国道	261号	江津市八神	1	GN261D0471	A08-AH-010259	擁壁					H30	H30	未実施	2.5	0.5	対応不要	要対策	10			基礎部修繕
浜田	国道	261号	江津市八神	1	GN261E0500	A08-AH-912184	石・ブロック積					H30	H30	未実施	21.75	9.75	要対策	要対策	0	H30	R1	地山補強工
浜田	国道	261号	江津市八神	1	GN261B0590	A08-AH-912193	法柵					H26修正	H26	未実施	4	6	経過観察	要対策	0	H27	H27	ロックネット更新
浜田	国道	261号	江津市八神	1	GN261A0710	A08-AH-912205	モルタル吹付					R2	R2	未実施	13.50	2.20	経過観察	要対策	0			
浜田	国道	261号	江津市太田	1	GN261E0860	A08-AH-912220	石・ブロック積					H30	H30	未実施	4	3	経過観察	要対策	114	R4		基礎部修繕
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	浜田市佐野町	非該当	HM005A1720	A08-AH-912424	モルタル吹付					R5	H30	R5	16.75	4.35	要対策	要対策	6			
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	浜田市佐野町	非該当	HM005A1740	A08-AH-912426	モルタル吹付					H30	H30	未実施	16.5	22.5	要対策	要対策	30	R1	R2	繊維補強モルタル吹付
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町今市	2	AM005A0580	A08-AH-912549	モルタル吹付	擁壁	落石防護柵	ロックネット		R5	H26	R5	9.25	14.35	要対策	要対策	1			
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005E0930	A08-AH-912586	石・ブロック積	石・ブロック積	ロックネット			H26	H26	未実施	0	24.25	要対策	要対策	30			
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005A1130	A08-AH-912606	モルタル吹付	ロックネット	石・ブロック積			R5	H26	R5	15	9.65	要対策	要対策	2			
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005F1450	A08-AH-912638	落石防護柵					H26	H26	R4	4.75	16.45	経過観察	要対策	20	H30	H30	倒木撤去
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005A1480	A08-AH-912641	モルタル吹付					R4	H26	R4	11.5	13.65	要対策	要対策	40			
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005D1490	A08-AH-912642	擁壁	落石防護柵				H26	H26	R4	3.55	16.2	要対策	要対策	50	H30	H30	倒木撤去
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005C1500	A08-AH-912643	ロックネット					H26	H26	未実施	5	8.75	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005C1540	A08-AH-912647	ロックネット					H26	H26	未実施	8.75	8.25	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM0																	

法面構造物一覧表（要対策箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検 年度	1巡目点検 年度	2巡目点検 年度	評点		健全性評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034A1640	A08-AH-913304	モルタル吹付					R5	H26	R5	17.5	2.8	要対策	要対策	1			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1690	A08-AH-913309	モルタル吹付					R5	H26	R5	15	4.65	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034F1720	A08-AH-913312	落石防護柵					H26	H26	未実施	-3.5	8.15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1730	A08-AH-913313	モルタル吹付					R5	H26	R5	15	2.6	要対策	要対策	8			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034G1740	A08-AH-913314	雪崩防止柵					H26	H26	未実施	-0.5	8.3	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1750	A08-AH-913315	モルタル吹付					R5	H26	R5	15	2.6	要対策	要対策	7			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034E1780	A08-AH-913318	石ブロック積	ロックネット				H26	H26	未実施	5	14.75	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1830	A08-AH-913323	モルタル吹付					R5	H26	R5	17.5	2.8	要対策	要対策	4			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034C1840	A08-AH-913324	ロックネット					H26	H26	未実施	8.75	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1850	A08-AH-913325	モルタル吹付					R5	H26	R5	14.25	2.65	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1880	A08-AH-913329	モルタル吹付	法枠				R5	H26	R5	17.5	2.8	要対策	要対策	15			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A2030	A08-AH-913345	モルタル吹付	ロックネット				R5	H26	R5	15	1.2	要対策	要対策	1			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034C2040	A08-AH-913346	ロックネット					H26	H26	未実施	17.5	14.75	要対策	要対策	10			ロックネット更新
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034F2510	A08-AH-913399	落石防護柵					H26	H26	R4	5.1	8.55	要対策	要対策	10			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	2	SM041D0330	A08-AH-913432	擁壁					H25	H25	未実施	7	2	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	2	SM041D0340	A08-AH-913433	擁壁					H25	H25	未実施	11	2	経過観察	要対策	10			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	2	SM041C0350	A08-AH-913434	ロックネット					H25	H25	未実施	13	4	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041C0440	A08-AH-913443	ロックネット					H25	H25	未実施	13	8	経過観察	要対策	0	H27	H27	
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041D0460	A08-AH-913445	擁壁					H25	H25	未実施	7	0	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041D0490	A08-AH-913448	擁壁	落石防護柵				H25	H25	未実施	13	0	経過観察	要対策	0	H26	H26	土砂撤去
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041A0520	A08-AH-913451	モルタル吹付					R2	R2	未実施	16.75	5.70	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町長谷	2	SM041A0610	A08-AH-913460	モルタル吹付					R2	R2	未実施	16.75	6.25	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町長谷	2	SM041A0620	A08-AH-913461	モルタル吹付	ロックネット				R2	R2	未実施	14.85	25.25	要対策	要対策	10			
浜田	主要地方道	三隅美都線	三隅町三隅	2	MM048A0020	A08-AH-913674	モルタル吹付	法枠				H26	H26	未実施	5.55	10	経過観察	要対策	0	H29	H29	ロックネット更新
浜田	主要地方道	三隅美都線	三隅町三隅	2	MM048A0030	A08-AH-913675	モルタル吹付					H26	H26	未実施	11.75	10	経過観察	要対策	0	H29	H29	ロックネット更新
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	非該当	AM050A0130	A08-AH-913834	モルタル吹付					R5	H30	R5	16.75	13.85	要対策	要対策	10			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	非該当	AM050A0150	A08-AH-913836	モルタル吹付					R5	H30	R5	14.25	14.35	要対策	要対策	5.2 2.1			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	非該当	AM050A0160	A08-AH-913837	モルタル吹付					R5	H30	R5	14.25	13.2	要対策	要対策	3.1 0.1			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0170	A08-AH-913838	モルタル吹付					R5	H30	R5	19	14.95	要対策	要対策	7.0 9.3			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050C0180	A08-AH-913839	ロックネット					H30	H30	未実施	24	15	要対策	要対策	30			ロックネット更新
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0190	A08-AH-913840	モルタル吹付					R5	H30	R5	14.25	12.85	要対策	要対策	2.3 1.1			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050C0200	A08-AH-913841	ロックネット					H30	H30	未実施	24	15	要対策	要対策	20			ロックネット更新
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0210	A08-AH-913842	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	6.85	要対策	要対策	2.9 1.1			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0220	A08-AH-913843	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	10.85	要対策	要対策	6.2 1.1			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0260	A08-AH-913847	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	9.85	要対策	要対策	4			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0300	A08-AH-913851	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	6.8	要対策	要対策	2.8 2.2			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050D0320	A08-AH-913853	落石防護柵					H30	H30	未実施	23.6	5.1	要対策	要対策	3	R2	R2	落石防護柵更新
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	金城町小国	2	KM052A0350	A08-AH-914294	モルタル吹付	法枠				R4	H26	R4	0	11.65	経過観察	要対策	10			
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	金城町小国	2	KM052A0450	A08-AH-914304	モルタル吹付					R4	H26	R4	13.75	7.75	経過観察	要対策	20			
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	金城町小国	2	KM052B0460	A08-AH-914305	法枠					H26	H26	未実施	0	5.25	経過観察	要対策	10			
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112C0590	A08-AH-914627	ロックネット	法枠				H30	H30	未実施	19	33	要対策	要対策	20			ロックネット更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112D0610	A08-AH-914629	落石防護柵	擁壁				H30	H30	未実施	6.25	11.6	要対策	要対策	10			落石防護柵更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112C0620	A08-AH-914630	ロックネット					H30	H30	未実施	9.75	20.5	要対策	要対策	10			ロックネット更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市金田町	非該当	GG112A0650	A08-AH-914633	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	14.35	要対策	要対策	10			
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112C0660	A08-AH-914634	ロックネット					H30	H30	未実施	18.75	16.75	要対策	要対策	30			ロックネット更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市金田町	非該当	GG112A0670	A08-AH-914635	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	4.35	要対策	要対策	10			
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112D0790	A08-AH-914647	落石防護柵	擁壁				H30	H30	未実施	1.6	17.55	要対策	要対策	10			落石防護柵更新
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295A0070	A08-AH-915939	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	12.95	要対策	要対策	20			
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295A0100	A08-AH-915942	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	7.95	要対策	要対策	20			
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295D0300	A08-AH-915962	落石防護柵	擁壁				H30	H30	未実施	8.2	8.6	要対策	要対策	20			
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295C0310	A08-AH-915963	ロックネット					H30	H30	未実施	18.75	33	要対策	要対策	30			ロックネット更新
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295C0330	A08-AH-915965	ロックネット					H30	H30	未実施	18.75	29.25	要対策	要対策	20			ロックネット更新
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295D0460	A08-AH-915978	落石防護柵	擁壁				H30	H30	未実施	1.75	11.85	要対策	要対策	20			
浜田	一般県道	長安野坂線	弥栄町栃木	2	YG306A0130	A08-AH-917473	モルタル吹付					R4	H26	R4	3.5	19.7	要対策	要対策	20			繊維補強モルタル吹付
浜田	一般県道	長安野坂線	弥栄町栃木	2	YG306A0170	A08-AH-917477	モルタル吹付					R4	H26	R4	9.25	19.35	要対策	要対策	20			ロックネット
浜田	一般県道	長安野坂線	弥栄町野坂	2	YG306B0300	A08-AH-917490	法枠					R4	H26	R4	9.45	13.15	要対策	要対策	10			
益田	国道	191号	益田市大谷町	1	MN191A0070	A09-AH-917574	モルタル吹付					H23	H23	未実施	5	18	経過観察	要対策	28	H27	H27	短繊維補強樹脂セメントモルタル吹付
益田	国道	191号	益田市美都町宇津川	1	MN191A1930	A09-AH-917760	モルタル吹付	ロックネット				H25	H25	未実施	3	7	経過観察	要対策	96	H23	R2	繊維補強モルタル吹付
益田	国道	191号	益田市美都町宇津川	1	MN191A1960	A09-AH-917763	モルタル吹付	ロックネット				H25	H25	未実施	3	8	経過観察	要対策	102	R2	R4	繊維補強モルタル吹付
益田	国道	191号	益田市匹見町道川	1	HN191A3070	A09-AH-917874	モルタル吹付					H25	H25	未実施	7	14	経過観察	要対策	42	H30	R1	繊維補強モルタル吹付
益田	国道	488号	益田市白岩町	2	MN488C0200	A09-AH-917935	ロックネット					H23	H23	未実施	17	8	要対策	要対策	2	H29	H29	擁壁5m3,ロックネット60㎡
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488C1570	A09-AH-918072	ロックネット					H26	H26	未実施	6	1	経過観察	要対策	-			災害防除事業対応
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488C1690	A09-AH-918084	ロックネット					H26	H26	未実施	6	2	経過観察	要対策	0			災害防除事業対応
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F1700	A09-AH-918085	落石防護柵					H26	H26	未実施	7	6	経過観察	要対策	0.5	H30	H30	崩土撤去
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F1900	A09-AH-918105	落石防護柵					H26	H26	未実施	9	8	経過観察	要対策	0	H29	H29	H29維持一括にて修繕済み
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488A1990	A09-AH-918114	モルタル吹付					H26	H26	未実施	6	3	経過観察	要対策	10	H30	H30	災害防除事業対応
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F2000	A09-AH-918115	落石防護柵					H26	H26	未実施	6	6	経過観察	要対策	10	H30	H30	崩土撤去
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488A2010	A09-AH-918116	モルタル吹付					H26	H26	未実施	6	6	経過観察	要対策	10	H30	H30	災害防除事業対応
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F2020	A09-AH-918																



法面構造物一覧表（要対策箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 区画番号	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検 年度	1巡目点 検年度	2巡目点 検年度	評点		健全性評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
益田	国道	488号	益田市匹見町落合	2	HN488A2180	A09-AH-918133	モルタル吹付					H26	H26	未実施	7	7	経過観察	要対策	0	H26	H26	H26以前に対策済み
益田	国道	488号	益田市匹見町落合	2	HN488F2270	A09-AH-918142	落石防護柵	ロックネット				H26	H26	未実施	7	7	経過観察	要対策	5	R1	R1	落石防護柵修繕、落石撤去
益田	主要地方道	益田阿武線	益田市黒周町	2	MM014A0310	A09-AH-918244	モルタル吹付	ロックネット				H25	H25	未実施	7	9	経過観察	要対策	36	H29	H29	繊維補強モルタル
益田	主要地方道	益田阿武線	益田市上黒谷町	2	MM014A0330	A09-AH-918246	モルタル吹付					H25	H25	未実施	4	10	経過観察	要対策	58	H28	H28	繊維補強モルタル、法枠
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0020	A09-AH-918337	落石防護柵					H26	H26	未実施	4	9	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042C0070	A09-AH-918342	ロックネット					H26	H26	未実施	1	5	経過観察	要対策	0	R3予定	R3予定	落石防護柵修繕
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042E0170	A09-AH-918352	石・ブロック積					H26	H26	未実施	5	4	経過観察	要対策	0	経過観察する	経過観察する	石積み積み直し2.4m2
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0200	A09-AH-918355	落石防護柵					H26	H26	未実施	9	12	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去、柵修繕
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0210	A09-AH-918356	落石防護柵					H26	H26	未実施	9	10	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0510	A09-AH-918386	落石防護柵					H26	H26	未実施	7	7	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042D0560	A09-AH-918391	擁壁					H26	H26	未実施	7	0	経過観察	要対策	0	R3予定	R3予定	土砂撤去、谷止工
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0570	A09-AH-918392	落石防護柵					H26	H26	未実施	7	3	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042C0610	A09-AH-918396	ロックネット					H26	H26	未実施	6	1	経過観察	要対策	0			支柱、アンカーローフの補修
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042D0640	A09-AH-918399	擁壁					H26	H26	未実施	9	0	経過観察	要対策	0			擁壁の嵩上げ、落石防護柵
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0660	A09-AH-918401	落石防護柵					H26	H26	未実施	5	1	経過観察	要対策	1			災害防除事業対応
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042B0710	A09-AH-918406	法枠	ロックネット				H26	H26	未実施	6	1	経過観察	要対策	0			災害防除事業対応
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0720	A09-AH-918407	落石防護柵					H26	H26	未実施	9	3	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去
益田	主要地方道	益田澁川線	益田市長沢町	非該当	MM054B0590	A09-AH-918523	法枠					H26	H26	未実施	14	0	要対策	要対策	経過観察する	経過観察する		
益田	主要地方道	益田澁川線	益田市長沢町	非該当	MM054F0630	A09-AH-918527	落石防護柵					H26	H26	未実施	13.15	4.5	要対策	要対策	0			災害防除事業対応
益田	主要地方道	益田澁川線	益田市長沢町	非該当	MM054C0750	A09-AH-918539	ロックネット					H26	H26	未実施	17.25	25	要対策	要対策	0			災害防除事業対応
益田	主要地方道	益田澁川線	益田市匹見町澁川	非該当	HM054C0800	A09-AH-918544	ロックネット					H26	H26	未実施	9.85	20	要対策	要対策	0			災害防除事業対応
益田	主要地方道	益田澁川線	益田市匹見町澁川	非該当	HM054C0820	A09-AH-918546	ロックネット					H26	H26	未実施	9.75	13.5	要対策	要対策	0			災害防除事業対応
益田	主要地方道	益田澁川線	益田市匹見町澁川	非該当	HM054C0900	A09-AH-918554	ロックネット					H26	H26	未実施	14	13.5	要対策	要対策	0			災害防除事業対応
益田	主要地方道	益田澁川線	益田市匹見町澁川	非該当	HM054C0920	A09-AH-918556	ロックネット					H26	H26	未実施	9.85	16	要対策	要対策	0			災害防除事業対応
益田	一般県道	益田種三隅線	益田市下裡町	非該当	MG171A0170	A09-AH-918663	モルタル吹付	ロックネット				R5	H26	R5	10.85	24.00	要対策	要対策	0	経過観察する	経過観察する	災害防除事業対応(第2段階施工)
益田	一般県道	美都匹見線	益田市美都町山本	非該当	MG172C0370	A09-AH-918716	ロックネット					H27	H27	未実施	9.75	16	要対策	要対策		H30	H30	一括対応済
益田	一般県道	美都匹見線	益田市美都町山本	非該当	MG172C0390	A09-AH-918718	ロックネット					H27	H27	未実施	9.75	17.25	要対策	要対策		H30	H30	一括対応済
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307C0410	A09-AH-918792	ロックネット					H25	H25	未実施	15	3	経過観察	要対策	2	R1	R1	落石防護柵修繕、落石撤去
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307C0430	A09-AH-918794	ロックネット	モルタル吹付	モルタル吹付			H25	H25	未実施	11	6	経過観察	要対策	4	R1	R1	落石防護柵修繕、落石撤去
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307C0520	A09-AH-918803	ロックネット	落石防護柵				H25	H25	未実施	4	6	経過観察	要対策	1	R1	R1	落石防護柵修繕、落石撤去
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町匹見	2	HG307F0730	A09-AH-918824	落石防護柵					H25	H25	R2	15	5	経過観察	要対策	0	R2	R2	R2県単災害防除にて修繕
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	非該当	HG307F0090	A09-AH-918847	落石防護柵					H27	H27	未実施	3.2	11.55	要対策	要対策		H29	H29	一括対応済
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	非該当	HG307F0110	A09-AH-918849	落石防護柵					H27	H27	未実施	0.2	9.55	要対策	要対策		H29	H29	一括対応済
益田	一般県道	美都澁川線	益田市匹見町澁川	非該当	HG314C0150	A09-AH-918956	ロックネット					H27	H27	未実施	-0.25	17.5	要対策	要対策	0			崩土撤去、ネット補修
益田	一般県道	美都澁川線	益田市匹見町澁川	非該当	HG314A0190	A09-AH-918960	モルタル吹付					H27	H27	未実施	-5.5	5.25	対応不要	要対策	2	R1	R1	モルタル吹付撤去、法面保護工
益田	国道	191号	益田市大谷町	1	MN191D0240	A09-AH-919001	擁壁					H27	H27	未実施	0	11	経過観察	要対策		H29	H29	断面修復 0.5m3
益田	国道	191号	益田市美都町宇津川	1	MN191D0870	A09-AH-919064	擁壁					H27	H27	未実施	10.25	6.5	経過観察	要対策	4	H30	H30	管更生
益田	国道	191号	益田市美都町宇津川	1	MN191E1100	A09-AH-917677	石・ブロック積					H27	H27	未実施	0	14.75	要対策	要対策	3	H29	H29	ブロック積 26㎡
益田	国道	191号	益田市匹見町道川	1	HN191E1380	A09-AH-919115	石・ブロック積					H28	H28	未実施	1.5	3	対応不要	要対策	20			兼用護岸、根継工、根固工
益田	国道	488号	益田市匹見町匹見	非該当	HN488E5820	A09-AH-919238	石・ブロック積					H27	H27	未実施	0.5	10	要対策	要対策	1.0	H30	H30	ひび割れ注入
益田	主要地方道	浜田美都線	益田市美都町板井川	2	MM034E0040	A09-AH-919712	石・ブロック積	擁壁				H28	H28	未実施	0.75	5.25	経過観察	要対策		H29	H29	漏水補修 1式
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町匹見	2	MG307E0260	A09-AH-920342	石・ブロック積					H28	H28	未実施	0	14.75	要対策	要対策	1	H30	H30	クラックに補修材注入
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町匹見	2	MG307D0290	A09-AH-920345	擁壁					H28	H28	未実施	0	10.5	経過観察	要対策		H29	H29	根固工 1式
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町幸地	1	MN187-E0040	A10-AH-923330	石・ブロック積					H28	H28	未実施	0.00	10.25	要対策	要対策				
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町沢田	1	MN187-A0560	A10-AH-923382	モルタル吹付					H24	H24	未実施	4	12	経過観察	要対策	19	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町朝倉	1	MN187-A0910	A10-AH-923417	モルタル吹付	落石防護柵	法枠			R5	H24	R5	14.5	14.95	要対策	要対策	101	R3		繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町七日市	1	MN187-A1090	A10-AH-923435	モルタル吹付	落石防護柵				R5	H24	R5	6	19.3	経過観察	要対策	76	R3		繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町真田	1	MN187-A1420	A10-AH-923468	モルタル吹付	ロックネット				R5	H24	R5	5.75	13.8	経過観察	要対策	85	R4		繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町柿木村大野原	1	KN187-A0190	A10-AH-923487	モルタル吹付					R5	H25	R5	4.5	19.85	経過観察	要対策	60	R6		繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町柿木村大野原	1	KN187-C0470	A10-AH-923515	ロックネット					H24	H24	未実施	15	21	要対策	要対策		R2	R2	交通安全事業対応
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町柿木村柿木	1	KN187-A0610	A10-AH-923529	モルタル吹付					H24	H24	未実施	11	13	経過観察	要対策		R2	R2	災害防除事業対応
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町柿木村白谷	1	KN187-A0640	A10-AH-923532	モルタル吹付	ロックネット				R5	H24	R5	0	19.3	経過観察	要対策	187	R3		繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町柿木村下須	1	KN187-E0930	A10-AH-923561	石・ブロック積	擁壁				H28	H28	未実施	10.00	4.75	経過観察	要対策		H29	H29	
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町柿木村下須	1	KN187-A1000	A10-AH-923568	モルタル吹付	石・ブロック積				H24	H24	未実施	10	11	経過観察	要対策	88	H30	R1	モルタル吹付補修
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鋸	1	NN187-A0760	A10-AH-923666	モルタル吹付	ロックネット	法枠	落石防護柵		H24	H24	未実施	12	8	経過観察	要対策	5	R1	R2	ロックネット張替、モルタル吹付補修
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鋸	1	NN187-F0770	A10-AH-923667	落石防護柵	モルタル吹付	石・ブロック積			R5	H25	R5	5.1	0	経過観察	要対策	5	R6		落石対策
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鋸	1	NN187-B0970	A10-AH-923687	法枠	モルタル吹付				H24	H24	未実施	0	14	要対策	要対策	21	H27	H27	アンカー付法枠
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町枕瀬	1	NN187-A1210	A10-AH-923711	モルタル吹付	ロックネット														

法面構造物一覧表（要対策箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物				点検 年度	1巡目点検 年度	2巡目点検 年度	評点		健全性評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容		
							主	併設1	併設2	併設3				併設4	地山	構造物	評点による評価					点検者の評価	
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-C1280	A10-AH-924463	ロックネット						H25	H25	未実施	4	4	経過観察	要対策	10			ロックネット張替
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-C1310	A10-AH-924466	ロックネット						H25	H25	未実施	4	5	経過観察	要対策	10			ネット張替
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-C1320	A10-AH-924467	ロックネット						H25	H25	未実施	1	5	経過観察	要対策	10			ネット張替
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-F1450	A10-AH-924474	落石防護柵						H25	H25	未実施	1	4	対応不要	要対策		H27	H27	
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-C1490	A10-AH-924477	ロックネット						H25	H25	未実施	1	5	経過観察	要対策	20			土砂撤去・ネット張替
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-C1500	A10-AH-924478	ロックネット						H25	H25	未実施	3	5	経過観察	要対策	20			ネット張替
津和野	一般県道	匹見左鉾線	鹿足郡津和野町左鉾	非該当	NG189-C1050	A10-AH-924967	ロックネット						H26	H26	未実施	9.75	4.5	要対策	要対策	20			ネット張替
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町柿木村福川	2	KG226-E0150	A10-AH-925050	石・ブロック積						H26	H26	未実施	11.25	0	要対策	要対策		R4		
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町柿木村福川	2	KG226-F0410	A10-AH-925076	落石防護柵						H26	H26	未実施	4.7	5.05	経過観察	要対策		R4	R4	
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町柿木村福川	2	KG226-A0420	A10-AH-925077	モルタル吹付						R5	H26	R5	15	12.75	要対策	要対策		R6		落石対策
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中座	2	TG226-F0740	A10-AH-925202	落石防護柵						H26	H26	未実施	4.7	14.05	要対策	要対策	4	R2	R2	支柱塗装
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中座	2	TG226-D0800	A10-AH-925208	擁壁						H26	H26	未実施	7.75	0	経過観察	要対策		R4	R4	
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中座	2	TG226-A0820	A10-AH-925210	モルタル吹付						H26	H26	未実施	14.25	2.25	要対策	要対策		R4	R4	
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町柿木村福川	2	KG226-E0400	A10-AH-925075	石・ブロック積						R2	R2	未実施	7	9.5	経過観察	要対策	1			石積工
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町笹山	2	TG226-E0490	A10-AH-925177	石・ブロック積						R2	R2	未実施	7	9.5	経過観察	要対策	1			石積工
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町笹山	2	TG226-E0500	A10-AH-925178	石・ブロック積						R2	R2	未実施	7	9.5	経過観察	要対策	1			石積工
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町笹山	2	TG226-E0620	A10-AH-925190	石・ブロック積						R2	R2	未実施	6	9.5	経過観察	要対策	2			石積工
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中座	2	TG226-E0960	A10-AH-925224	石・ブロック積						R2	R2	未実施	7	9.5	経過観察	要対策	1			石積工
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町大野原	1	KN187-E0360	A10-AH-923504	石・ブロック積						R3	R3	未実施	-7.0	10.0	要対策	要対策	5			ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鉾	1	NN187-E0050	A10-AH-923595	石・ブロック積						R3	R3	未実施	-7.0	4.5	対応不要	要対策	5			ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鉾	1	NN187-E0120	A10-AH-923602	石・ブロック積						R3	R3	未実施	-7.0	0.0	対応不要	要対策	5			ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鉾	1	NN187-E0200	A10-AH-923610	石・ブロック積						R3	R3	未実施	-7.0	0.0	対応不要	要対策	5			ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町枕瀬	1	NN187-E1200	A10-AH-923710	石・ブロック積						R3	R3	未実施	-7.0	4.5	対応不要	要対策	5			ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町枕瀬	1	NN187-E1240	A10-AH-923714	石・ブロック積						R3	R3	未実施	-7.0	0.0	対応不要	要対策	5			ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町日原	1	NN187-E1280	A10-AH-923718	石・ブロック積						R3	R3	未実施	-7.0	10.0	要対策	要対策	5			ブロック積工
隠岐	国道	485号	隠岐の島町元屋地内	2	SN485A0060	A11-AH-925423	モルタル吹付						R5	H24	R5	14.75	4.75	要対策	要対策	30			
隠岐	国道	485号	隠岐の島町湊地内	2	SN485A0090	A11-AH-925426	モルタル吹付	擁壁					R5	H28	R5	4	14.4	要対策	要対策	23			モルタル吹付
隠岐	国道	485号	隠岐の島町西村地内	2	SN485A0160	A11-AH-925434	モルタル吹付	擁壁					H25	H25	未実施	(21)	(20)	(要対策)	要対策	22	R1	R2	モルタル吹付
隠岐	国道	485号	隠岐の島町西村地内	2	SN485D0170	A11-AH-925435	擁壁						H25	H25	未実施	(10)	(5)	(経過観察)	要対策	11			ひび割れ注入
隠岐	国道	485号	隠岐の島町伊後地内	2	SN485A0300	A11-AH-925448	モルタル吹付	擁壁					H24	H24	未実施	13.75	20.5	要対策	要対策	12	H26	H28	法枠、アンカー工
隠岐	国道	485号	隠岐の島町小路地内	2	GN485F0140	A11-AH-925467	落石防護柵						H25	H25	未実施	(14)	(7)	(経過観察)	要対策	2	R1	R1	落石防護柵
隠岐	国道	485号	隠岐の島町上西地内	2	SN485A0360	A11-AH-925468	モルタル吹付						H24	H24	未実施	1.5	13.8	要対策	要対策	18	H29	H30	モルタル吹付
隠岐	国道	485号	隠岐の島町上西地内	2	SN485A0380	A11-AH-925470	モルタル吹付						H24	H24	未実施	16.25	22.5	要対策	要対策	22	H30	H30	モルタル吹付
隠岐	国道	485号	隠岐の島町下西地内	1	SN485B0530	A11-AH-925485	法枠	モルタル吹付	擁壁				R5	H24	R5	4.5	20.7	要対策	要対策	50			枠内吹付
隠岐	国道	485号	隠岐の島町西村地内	2	SN485D0730	A11-AH-925512	擁壁	法枠					H28	H28	未実施	0	18.5	要対策	要対策	3			注入
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町加茂地内	2	SM044A0200	A11-AH-925601	モルタル吹付						H25	H25	未実施	(20)	(16)	(要対策)	要対策	22	R1	R1	モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町嶺木地内	2	TM044F0050	A11-AH-925608	落石防護柵	法枠	石・ブロック積				H25	H25	未実施	(4)	(9)	(経過観察)	要対策	5			落石防護柵、土砂撤去
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町嶺木地内	2	TM044A0070	A11-AH-925610	モルタル吹付						R5	H24	R5	21	19.4	要対策	要対策	70			モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町津戸地内	2	TM044B0160	A11-AH-925621	法枠						H25	H25	未実施	(18)	(7)	(要対策)	要対策	0			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町津戸地内	2	TM044B0170	A11-AH-925622	法枠	落石防護柵	グラウンドアンカー				H25	H25	未実施	(19)	(2)	(経過観察)	要対策	30			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町釜屋地内	2	TM044F0180	A11-AH-925623	落石防護柵	石・ブロック積	リングネット				H25	H25	未実施	(22)	(6)	(経過観察)	要対策	-	H27	H28	
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町釜屋地内	2	TM044F0190	A11-AH-925624	落石防護柵	法枠	擁壁	リングネット			H25	H25	未実施	(23)	(10)	(要対策)	要対策	0	H27	H28	
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044C0590	A11-AH-925664	ロックネット	モルタル吹付	法枠				R5	H25	R5	15.5	25.25	要対策	要対策	24			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044F0600	A11-AH-925665	落石防護柵	擁壁	法枠				H24	H24	未実施	2.1	14.35	要対策	要対策	194	H28		
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町蔵田地内	2	TM044D0780	A11-AH-925683	擁壁						H25	H25	未実施	(13)	(6)	(経過観察)	要対策	6			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044F0020	A11-AH-925686	落石防護柵	擁壁					H24	H24	未実施	0.15	26.8	要対策	要対策	0			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044F0030	A11-AH-925687	落石防護柵	擁壁					H24	H24	未実施	6.6	15.8	要対策	要対策	0			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044D0280	A11-AH-925712	擁壁	石・ブロック積					H25	H25	未実施	(6)	(3)	(経過観察)	要対策	8			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044A0320	A11-AH-925716	モルタル吹付						H25	H25	未実施	(19)	(13)	(要対策)	要対策	22	R1	R1	
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町加茂地内	2	SM044E0290	A11-AH-925723	石・ブロック積	擁壁					H28	H28	未実施	0	10.25	要対策	要対策	3			注入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町小田地内	2	SM047D0200	A11-AH-925805	擁壁						H25	H25	未実施	(10)	(5)	(経過観察)	要対策	2			ひび割れ注入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047C0380	A11-AH-925823	ロックネット						H25	H25	未実施	(7)	(7)	(経過観察)	要対策	30			
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047A0390	A11-AH-925824	モルタル吹付						H24	H24	未実施	13.75	20.65	要対策	要対策	58	R2	R2	モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047F0400	A11-AH-925825	落石防護柵	ロックネット	張りコン				H25	H25	未実施	(18)	(8)	(経過観察)	要対策	9			落石防護柵、土砂撤去
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047A0420	A11-AH-925830	モルタル吹付						H24	H24	未実施	8.75	7.35	経過観察	要対策	38	H29	R1	モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047F0500	A11-AH-925838	落石防護柵						H25	H25	未実施	(10)	(3)	(経過観察)	要対策	1	R2	R2	落石防護柵、土砂撤去
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町卯敷地内	2	FM047A0050	A11-AH-925847	モルタル吹付	ロックネット					R5	H24	R5	3.5	19.7	要対策	要対策	45			モルタル吹付



法面構造物一覧表（要対策箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検 年度	1巡目点検 年度	2巡目点検 年度	評点		健全性評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316F0230	A11-AH-925954	落石防護柵	張コン				H25	H25	未実施	(20)	(7)	(経過観察)	要対策	10			土砂撤去
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316A0240	A11-AH-925955	モルタル吹付					H25	H25	未実施	(19)	(15)	(要対策)	要対策	6	H30	H30	モルタル吹付
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316C0260	A11-AH-925957	ロックネット	モルタル吹付				R5	H25	R5	14.75	13.5	要対策	要対策	98	H30		モルタル吹付、ロックネット
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316C0270	A11-AH-925958	ロックネット					H25	H25	未実施	(20)	(5)	(要対策)	要対策	15			ロックネット
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316F0300	A11-AH-925961	落石防護柵	モルタル吹付				R5	H25	R5	3	6.65	経過観察	要対策	6			落石防護柵、土砂撤去
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316F0340	A11-AH-925965	落石防護柵					H25	H25	未実施	(19)	(5)	(経過観察)	要対策	2	R4	R4	土砂撤去
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316B0350	A11-AH-925966	法枠					H25	H25	未実施	(15)	(6)	(経過観察)	要対策	24			枠内吹付、ひび割れ注入
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316E0400	A11-AH-925971	石・ブロック積	法枠				H25	H25	未実施	(20)	(2)	(要対策)	要対策	0			
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316B0470	A11-AH-925978	法枠					H25	H25	未実施	(17)	(3)	(経過観察)	要対策	0			
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316B0490	A11-AH-925980	法枠					H25	H25	未実施	(21)	(3)	(要対策)	要対策	0			
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316F0550	A11-AH-925986	落石防護柵	モルタル吹付	法枠	ロックネット		H25	H25	未実施	(20)	(8)	(経過観察)	要対策	3			落石防護柵、土砂撤去
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町津戸地内	2	TM044E0930	A11-AH-925738	石・ブロック積					R2	R2	未実施	5.25	10	経過観察	要対策	1	R4	R4	
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044E1130	A11-AH-925758	石・ブロック積					R2	R2	未実施	10	5.25	経過観察	要対策	10			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044E1140	A11-AH-925759	石・ブロック積					R2	R2	未実施	10	9.5	経過観察	要対策	3			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044E1180	A11-AH-925763	石・ブロック積	擁壁				R2	R2	未実施	2.5	10.25	要対策	要対策	1			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044E1190	A11-AH-925764	石・ブロック積					R2	R2	未実施	2.5	14.75	要対策	要対策	2			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044E1240	A11-AH-925769	石・ブロック積	擁壁				R2	R2	未実施	10	5.25	経過観察	要対策	1			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044D0390	A11-AH-925779	擁壁					R2	R2	未実施	0.1	18.5	要対策	要対策	20			
島前	国道	485号	西ノ島町大字美田	2	NN485E0310	A12-AH-926099	石・ブロック積	擁壁				H30	H30	未実施	0.00	14.75	要対策	要対策	4	R2	R4	ひび割れモルタル充填
島前	国道	485号	西ノ島町大字美田	2	NN485E0340	A12-AH-926102	石・ブロック積	擁壁				H30	H30	未実施	0.00	10.25	要対策	要対策	4	R2	R4	ブロック積再構築、目地補修
島前	一般県道	海士島線	海士町大字福井	非該当	AG317B0180	A12-AH-926145	法枠	擁壁				H30	H30	未実施	7.25	0.15	経過観察	要対策	2	R2	R2	剥離モルタル・転石除去
島前	一般県道	海士島線	海士町大字御波	非該当	AG317B0210	A12-AH-926148	法枠	ロックネット	擁壁			H30	H30	未実施	5.00	4.15	経過観察	要対策	1	R2	R2	植生土のう工
島前	一般県道	知夫島線	知夫村薄毛	2	CG322D0300	A12-AH-926369	擁壁	法枠				H30	H30	未実施	0.10	21.50	要対策	要対策	55	R3		ひび割れ注入工
島前	一般県道	知夫島線	知夫村多沢	2	CG322E0400	A12-AH-926379	石・ブロック積	擁壁				H30	H30	未実施	4.00	10.00	要対策	要対策	6	R3	R4	重力式擁壁工