

流域関連公共下水道の事業概要

市町村名	処理区名	処理場名	処理方式 (計画)	整備面積 (ha)		処理人口 (人)		事業 着手	供用開始 年月日	摘 要
				全体計画	R7. 4. 1	全体計画	R7. 4. 1			
松江市	松江	-	-	3,679.4	3,412.7	128,600	124,376	S47	S56. 4. 1	H26完了
	玉湯	-	-	302.1	251.4	8,100	7,147	S52	S61. 4. 1	H26完了
	八雲※	-	-	186.9	159.1	5,100	4,969	H7	H12. 5. 1	H26完了
	東出雲	-	-	537.5	421.7	17,500	14,729	S52	S58. 7. 1	H26完了
安来市	安来	-	-	704.5	536.2	14,000	16,375	S52	S63. 4. 1	
	広瀬※	-	-	131.5	118.9	2,100	3,037	H8	H13. 4. 1	H21完了
東部処理区計		宍道湖東部浄化センター	凝集剤添加活性汚泥循環変法＋砂ろ過	5,541.9	4,900.0	175,400	170,633	S49	S56. 4. 1	
松江市	宍道	-	-	570.5	391.7	7,100	7,485	S60	H3. 4. 1	H26完了
出雲市	出雲	-	-	1,979.2	1,456.1	69,600	47,057	S55	H1. 1. 20	
	平田	-	-	481.0	415.4	7,000	9,277	S59	H2. 4. 2	
	大社	-	-	474.0	368.4	8,000	8,740	S57	H3. 4. 1	
	湖陵	-	-	330.3	233.2	3,800	3,859	S61	H4. 4. 1	
	斐川	-	-	1,004.3	717.6	17,900	20,326	S58	H2. 4. 1	
西部処理区計		宍道湖西部浄化センター	標準活性汚泥法	4,839.3	3,582.4	113,400	96,744	S55	H1. 1. 20	
宍道湖流域下水道計 (処理区数：12処理区) (処理場数：2施設(県管理))				10,381.2	8,482.4	288,800	267,377			

※：流域関連特定環境保全公共下水道

公共下水道の事業概要

市町村名	処理区名	処理場名	処理方式 (計画)	整備面積 (ha)		処理人口 (人)		事業 着手	供用開始 年月日	摘 要
				全体計画	R7. 4. 1	全体計画	R7. 4. 1			
浜田市	浜田	浜田水再生センター	膜分離活性汚泥法	140.0	14.1	4,500		R2		
益田市	益田	益田水質管理センター	オキシデーションディッチ法	1,119.0	151.3	25,700	4,557	H16	H21. 4. 15	
大田市	大田	大田浄化センター	膜分離活性汚泥法	503.8	300.2	6,983	7,567	H16	H21. 3. 31	
安来市	吉佐	(米子市内浜処理場)	(凝集剤添加活性汚泥循環変法)	24.0	16.6	330	253	H21	H23. 4. 1	H27完了
江津市	江津西	江津西浄化センター	嫌気好気ろ床法	257.0	242.4	5,690	7,009	H14	H18. 4. 1	
雲南市	木次・三刀屋	木次・三刀屋浄化センター	オキシデーションディッチ法	755.5	536.1	12,100	8,982	H4	H11. 4. 1	H24完了
奥出雲町	横田	横田浄化センター	オキシデーションディッチ法	120.4	112.5	1,560	1,508	H7	H12. 4. 1	H23完了
隠岐の島町	西郷	西郷浄化センター	オキシデーションディッチ法	253.0	200.7	7,670	5,756	H16	H21. 4. 1	
公共下水道計 (処理区数：8処理区(うち1処理区未供用)) (処理場数：7施設(うち1施設未供用)(市町管理))				3,172.7	1,573.9	64,533	35,632			

特定環境保全公共下水道の事業概要

市町村名	処理区名	処理場名	処理方式 (計画)	整備面積 (ha)		処理人口 (人)		事業 着手	供用開始 年月日	摘 要
				全体計画	R7. 4. 1	全体計画	R7. 4. 1			
松江市	恵曇	クリーンセンター鹿島	酸素活性汚泥法	165.5	165.5	3,400	4,366	S63	H4. 10. 1	H8完了
	佐波	佐波浄化センター	オキシデーションディッチ法	4.1	4.1	100	105	H6	H9. 4. 1	H8完了
	千酌	千酌地区浄化センター	オキシデーションディッチ法	13.1	13.1	300	384	H7	H12. 4. 1	H12完了
	七類	七類地区浄化センター	オキシデーションディッチ法	26.0	26.0	500	634	H13	H19. 4. 1	H19完了
	森山	森山地区浄化センター	オキシデーションディッチ法	13.6	13.6	400	503	H19	H23. 4. 1	H27完了
	江島	江島地区浄化センター	回分式活性汚泥法	17.1	17.1	500	650	S61	H1. 7. 26	H1完了
	遅江	遅江地区浄化センター	回分式活性汚泥法	16.3	16.3	300	416	H1	H4. 4. 1	H3完了
	馬渡	馬渡地区浄化センター	回分式活性汚泥法	8.8	8.8	100	197	H5	H9. 4. 1	H8完了
浜田市	国府	国府浄化センター	長時間エアレーション法	162.3	96.6	5,500	2,815	H12	H17. 4. 1	
	旭	旭浄化センター	オキシデーションディッチ法	43.2	43.2	1,600	1,042	H13	H17. 4. 1	H26完了
	三保三隅	三保三隅浄化センター	オキシデーションディッチ法	110.1	110.1	2,800	2,959	H9	H14. 1. 1	H21完了
出雲市	河下	河下浄化センター	オキシデーションディッチ法	15.0	14.0	1,030	307	H16	H21. 4. 1	H20完了
	田岐	田岐浄化センター	オキシデーションディッチ法	80.0	60.0	1,300	1,106	S59	S63. 7. 1	H11完了
	口田儀	口田儀浄化センター	オキシデーションディッチ法	21.0	21.0	650	430	S62	H1. 5. 1	H11完了
大田市	仁摩	仁摩浄化センター	長時間エアレーション法	85.0	85.0	2,690	2,320	H14	H19. 3. 31	R2完了
	温泉津	温泉津クリーンセンター	オキシデーションディッチ法	28.0	28.0	1,200	674	H16	H20. 7. 1	R2完了
江津市	波子	波子浄化センター	嫌気好気ろ床法	31.2	31.2	470	588	H13	H17. 4. 1	H23完了
雲南市	大東	大東浄化センター	膜分離活性汚泥法	94.9	83.6	2,500	2,464	H14	H18. 10. 1	
	加茂	加茂浄化センター	長時間エアレーション法	162.6	130.8	3,400	3,238	H2	H6. 10. 1	H14完了
奥出雲町	三成	三成浄化センター	オキシデーションディッチ法	55.5	54.7	1,370	1,307	H6	H10. 4. 1	H15完了
飯南町	頓原	頓原浄化センター	オキシデーションディッチ法	36.0	36.0	870	840	H10	H14. 4. 1	H19完了
	赤来	赤来浄化センター	オキシデーションディッチ法	66.0	66.0	1,800	1,189	H8	H12. 12. 1	H20完了
美郷町	邑智	邑智浄化センター	オキシデーションディッチ法	51.0	51.0	1,400	842	H6	H10. 4. 1	H13完了
邑南町	石見	石見浄化センター	オキシデーションディッチ法	209.5	209.5	2,690	2,521	H5	H11. 4. 1	H24完了
津和野町	津和野	津和野町清水管理センター	オキシデーションディッチ法	119.0	99.0	2,200	1,915	H10	H17. 4. 1	
	日原	星の子ステーション	オキシデーションディッチ法	50.0	47.0	1,750	1,031	H6	H10. 4. 1	H15完了
吉賀町	六日市	六日市浄化センター	オキシデーションディッチ法	159.0	159.0	2,130	2,268	H9	H15. 4. 1	H28完了
海士町	海士	海士浄化センター	嫌気好気ろ床法	79.5	79.5	2,360	1,352	H9	H14. 3. 1	H21完了
西ノ島町	東部	東部浄化センター	オキシデーションディッチ法	25.0	25.0	1,000	586	H14	H19. 5. 1	H21完了
隠岐の島町	卯敷	卯敷浄化センター	オキシデーションディッチ法	4.0	4.0	60	50	H6	H10. 4. 1	H9完了
	飯美	飯美浄化センター	オキシデーションディッチ法	3.0	3.0	45	39	H9	H12. 4. 1	H11完了
	福浦	福浦浄化センター	オキシデーションディッチ法	1.6	1.6	45	39	H8	H11. 6. 1	H10完了
	五箇	五箇浄化センター	オキシデーションディッチ法	54.3	39.7	920	742	H25	H30. 4. 1	
特定環境保全公共下水道計 (処理区数：33処理区) (処理場数：33施設(市町管理))				2,011.2	1,843.0	47,380	39,919			
島根県計 (処理区数：53処理区(うち1処理区未供用)) (処理場数：42施設(うち1施設未供用))				15,565.1	11,899.2	400,713	342,928			