

【工事2：防波壁漂流物対策工事】

- 1 届出をした者の住所及び名称並びに代表者の氏名
島根県松江市鹿島町片匂654-1
中国電力株式会社 島根原子力発電所
所長 岩崎 晃
- 2 届出に係る施設の種類及び規模
 - (1) 護岸
延長 約117m 幅 0.5m 天端高 T.P.+2.0m
構造 鉄筋コンクリート版
- 3 届出に係る施設の建設の工事の開始及び完了の期日
 - (1) 護岸
工事開始 令和5年3月27日
工事完了 令和5年12月28日
- 4 届出に係る施設の使用及び管理の計画
 - (1) 当該施設の管理者
島根原子力発電所長
 - (2) 工事の目的及び使用の計画
護岸において、津波における漂流物の衝突荷重における局所的な損傷を防止するため
 - (3) 管理の計画
漂流物対策工の管理方法は、その機能が損なわれないよう、点検(1回/年)により、亀裂・劣化の有無を確認する。
また地震が発生した場合、中国電力株式会社の社内基準により必要に応じて臨時点検を行う。
漂流物対策工の機能に影響を及ぼす可能性がある変状が確認された場合、詳細調査または補修を実施する。