河　川　の　現　況

令和２年１月現在

区分	水系	河川数	内県管理数	河川延長(km)	内訳 国土交通省管理(km)	内訳 県管理(km)	内訳 市町村管理(km)
一級河川	斐伊川	240	236	1,216.1	157.2	1058.9	－
	江の川	124	123	583.2	91.3	491.9	－
	高津川	92	91	500.3	20.0	480.4	－
	小計(3水系)	456	450	2,299.6	268.5	2,031.2	－
二級河川	71 水系	145	145	659.6	－	659.6	－
計	74 水系	601	595	2,959.2	268.5	2,690.7	－
準用河川	35 水系	128	－	143.3	－	－	143.3

海　岸　の　指　定　状　況

平成31年3月現在（単位：m）

区分／所管別	海岸総延長(a=b+c+d)	海岸保全区域(b)	一般公共海岸区域延長(c)	その他(d) 保安林	鉄道護岸	道路護岸	河口部	天然海岸	その他の施設 公共施設等	その他の施設 民間施設	計
国土交通省(水管理・国土保全局)	620,970	48,563	567,601		1,115	1,447	1,401		843		4,806
国土交通省(港湾局)	186,560	52,227		140	899	3,187	1,586	99,768	27,139	1,614	134,333
農林水産省(農村振興局)	11,568	11,568									
農林水産省(水産庁)	209,180	42,043		11,202	587	3,308	558	104,921	45,906	655	167,137
計	1,028,278	154,401	567,601	11,342	2,601	7,942	3,545	204,689	73,888	2,269	306,276

令和元年度版　海岸統計作成資料より



ダ　ム　の　現　況

【県管理ダム】

	県土木部															県農林水産部
ダム名	布部ダム	山佐ダム	三瓶ダム	波積ダム	八戸ダム	浜田ダム	第二浜田ダム	大長見ダム	御部ダム	矢原川ダム	益田川ダム	笹倉ダム	大峠ダム	銚子ダム	美田ダム	清瀧ダム
よみがな	ふべだむ	やまさだむ	さんべだむ	はづみだむ	やとだむ	はまだだむ	だいにはまだだむ	おおながみだむ	おんべだむ	やばらがわだむ	ますだがわだむ	ささくらだむ	おおたおだむ	ちょうしだむ	みただむ	きよたきだむ
河川名	飯梨川	山佐川	三瓶川	都治川	八戸川	浜田川	浜田川	周布川	三隅川	矢原川	益田川	波田川	馬の谷川	銚子川	美田川	江谷川
目的	洪水調節・水道用水・工業用水・発電	洪水調節・水道用水	洪水調節・流水の正常な機能の維持・水道用水	洪水調節・流水の正常な機能の維持	洪水調節・流水の正常な機能の維持・水道用水・工業用水・発電	洪水調節	洪水調節・流水の正常な機能の維持	洪水調節・流水の正常な機能の維持・水道用水・発電	洪水調節・流水の正常な機能の維持・発電	洪水調節	洪水調節	流水の正常な機能の維持	洪水調節	洪水調節・流水の正常な機能の維持・水道用水	洪水調節・流水の正常な機能の維持・水道用水	洪水調節
型式	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	中心コア型フィルダム
ダム湖名	白椿湖	山美湖	さひめ湖	－	桜井湖	桜湖	いわみおろち湖	紅葉湖	みやび湖	－	ひだまり湖	笹波湖	－	伊賀湖	宮谷湖	－
よみがな	しろつばきこ	やまびこ	さひめこ	－	さくらいこ	さくらこ	いわみおろちこ	こうようこ	みやびこ	－	ひだまりこ	ささなみこ	－	いがこ	みやだにこ	－
集水面積(㎢)	70.00	19.20	25.5	13.50	164.00	33.80	37.40	106.20	102.40	47.60	97.60	13.50	5.50	7.80	2.15	6.85
湛水面積(ha)	38.6	28.0	46.0	24.0	128.2	25.0	47.0	90.0	104.0	42.0	54.0	5.0	3.0	20.0	5.0	8.6
堤高(m)	55.9	56.0	54.5	48.2	72.0	58.0	97.8	71.5	63.0	51.3	48.0	36.2	23.2	39.7	26.8	33.9
堤頂長(m)	190.00	220.00	140.00	126.00	151.00	184.25	218.00	334.00	177.00	266.50	169.00	92.50	67.40	185.00	105.00	124.50
堤体積(㎥)	125,200	115,400	110,300	66,000	195,000	107,000	358,000	362,000	130,000	147,300	106,400	32,300	9,754	72,000	17,800	202,677
総貯水容量(千㎥)	7,100	5,050	7,120	3,720	26,800	4,125	15,470	19,270	16,800	7,000	6,750	480	239	2,530	539	835
有効貯水容量(千㎥)	5,000	4,450	6,400	3,240	23,200	3,325	14,220	18,770	15,500	6,700	6,500	200	239	2,350	496	750
完成年度	昭和42年度	昭和55年度	平成8年度	－	昭和51年度	昭和37年度(令和元年度再開発)	平成28年度	平成15年度	平成2年度	－	平成17年度	昭和41年度(平成18年度再開発)	昭和34年度	平成11年度	昭和53年度(平成14年度再開発)	昭和59年度
設置者	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県農林水産部	島根県農林水産部	島根県土木部	島根県土木部	島根県農林水産部
管理者	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	－	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	－	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県土木部	島根県農林水産部
段階	完成	完成	完成	建設中	完成	完成	完成	完成	完成	建設中	完成	完成	完成	完成	完成	完成

	【県管理ダム】		【市町村管理ダム】				【国・企業局管理ダム】					【中国電力管理ダム】				
	県農林水産部		松江市		出雲市	雲南市	国土交通省		中四国農政局	県企業局		中国電力				
ダム名	津田川ダム	嵯峨谷ダム	千本ダム	大谷ダム	稗原ダム	塩田ダム	志津見ダム	尾原ダム	坂根ダム	三成ダム	木都賀ダム	阿井川ダム	来島ダム	浜原ダム	周布川ダム	長見ダム
よみがな	つだがわだむ	さがたにだむ	せんぼんだむ	おおたにだむ	ひえばらだむ	しおただむ	しつみだむ	おばらだむ	さかねだむ	みなりだむ	きつかだむ	あいがわだむ	きじまだむ	はまはらだむ	すふがわだむ	ながみだむ
河川名	津田川	益田川	忌部川	大谷川	稗原川	金谷川	神戸川	斐伊川	室原川	斐伊川	三隅川	阿井川	神戸川	江の川	周布川	周布川
目的	洪水調節	洪水調節	水道用水	水道用水	かんがい用水	かんがい用水	洪水調節・流水の正常な機能の維持・工業用水・発電	洪水調節・流水の正常な機能の維持・水道用水	かんがい用水	発電	発電	発電	発電	発電	発電	発電
型式	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	越流式直線重力型石コンクリート	越流式直線重力式コンクリート	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	アーチ式コンクリート両岸重力式	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム
ダム湖名	－	－	－	－	－	－	志津見湖	さくらおろち湖	－	－	－	－	来島湖	－	－	－
よみがな	－	－	－	－	－	－	しつみこ	さくらおろちこ	－	－	－	－	きじまこ	－	－	－
集水面積(㎢)	4.30	16.80	15.36	3.96	4.55	1.25	213.80	289.00	3.90	117.50	62.00	333.2(内直接66.7)	140.18	3,140.18(内直接3,000)	92.25(内直接88.5)	108.10
湛水面積(ha)	3.9	7.2	10.1	13.7	9.2	3.0	230.0	230.0	5.0	31.6	20.7	16.4	160.0	149.0	53.2	5.6
堤高(m)	28.7	34.6	15.8	35.0	47.3	39.7	81.0	90.0	50.6	42.0	39.0	21.7	63.0	19.0	58.0	20.2
堤頂長(m)	83.00	96.00	109.09	101.00	117.00	88.00	266.00	440.80	157.00	109.70	98.00	96.00	250.87	361.40	147.00	57.50
堤体積(㎥)	16,500	24,791	7,507	29,396	53,000	28,600	416,000	690,000	83,900	22,062	34,619	17,960	129,483	50,087	94,000	9,235
総貯水容量(千㎥)	340	864	387	1,422	1,210	312	50,600	60,800	790	3,438	2,526	1,085	23,470	11,200	10,173	359
有効貯水容量(千㎥)	305	864	379	1,328	1,090	272	46,600	54,200	670	1,138	1,558	855	21,180	2,600	7,143	85
完成年度	昭和49年度	昭和31年度	大正6年度	昭和32年度	平成17年度	昭和63年度	平成23年度	平成23年度	平成4年	昭和28年	昭和35年	昭和17年度	昭和31年度	昭和28年度	昭和36年度	昭和36年度
設置者	島根県農林水産部	島根県農林水産部	松江市	松江市	島根県農林水産部	雲南市	国土交通省	国土交通省	中四国農政局	島根県企業局	島根県企業局	中国電力(株)	中国電力(株)	中国電力(株)	中国電力(株)	中国電力(株)
管理者	島根県農林水産部	島根県農林水産部	松江市	松江市	出雲市	雲南市	国土交通省	国土交通省	中四国農政局	島根県企業局	島根県企業局	中国電力(株)	中国電力(株)	中国電力(株)	中国電力(株)	中国電力(株)
段階	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成