

美田ダム（美田川水系美田川）の洪水調節効果

7月15日から19日にかけて、梅雨前線が島根県隠岐地方付近に停滞した影響で、隠岐地方では豪雨となりました。美田川上流域では降り始めからの総雨量が446mmに達しました。美田ダムでは、洪水調節により最大18.9m³/sの洪水に対し14.3m³/sの流量をカットし、ダムがない場合に比べ美田川水位局付近において約22cm水位を下げ、下流の水位上昇を防ぎました。

